工事名称　　鳴門市林崎小学校照明器具改修工事

工事場所　　鳴門市撫養町立岩

監督員　係長　切東 俊也

（工事価格　　）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明器具改修工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事（校舎）	1	式		
電気設備工事（体育館）	1	式		
計				

電気設備工事（校舎）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
電気改修	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事（体育館）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
電気改修	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事（校舎）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
電気改修	電気改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事（体育館）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
電気改修	電気改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事（校舎）	直接仮設				直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	器具改修箇所 整理清掃共	570	㎡			
内部脚立足場	階高4.0m以下 掛払い手間、損料、基本料、修理費共	570	㎡			
計						

電気設備工事（校舎）	電気改修				電気改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9MP/RP　-2 -14　LN 〈A14WP〉	1	個			
LED照明器具	LSS9　-2 -15　LN 〈A15〉	2	個			
LED照明器具	LSS9　-2 -30　LN 〈A30〉	5	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN 〈B37〉	25	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN 〈B48〉	49	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -46　LN 〈B46WP〉	1	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -64　LN 〈B64WP〉	8	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN 〈B65〉	168	個			
LED照明器具	LRS6　-4 -65　LN 〈C48〉	40	個			
LED照明器具	LSS13　-4 -62　LN ﾊﾟｲﾌﾟ吊金具付 〈D62〉	34	個			
LED照明器具	〈E15〉	1	個			
LED照明器具	〈F〉	2	個			
LED照明器具	〈G〉	1	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN 〈H13〉	4	個			
LED照明器具	LRS8　-4 -58　LN 〈I58〉	4	個			

電気設備工事（校舎）	電気改修			電気改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	〈J〉	62	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -65　LN 〈K65〉	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	12	個			
照明器具落下防止措置	吊ﾎﾞﾙﾄ･あと施工ｱﾝｶｰ	12	台			
計						

電気設備工事（校舎）	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具撤去	〈A101〉	1	個			
蛍光灯器具撤去	〈A102〉	1	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A161〉	21	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A162〉	2	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A164〉	1	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A183〉	1	個			
蛍光灯器具撤去	〈A201〉	6	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A301〉	1	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A321〉	16	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A322〉	265	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈A401〉	2	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈B321〉	4	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈B322〉	40	個			
Hf蛍光灯器具撤去	〈C321〉	34	個			
白熱灯器具撤去	〈E101〉	1	個			

電気設備工事（校舎）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
白熱灯器具 撤去	〈F101〉	1	個			
白熱灯器具 撤去	〈G101〉	1	個			
計						

電気設備工事（校舎）　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯電球運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込	0.7	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込 (器具本体等)	8.9	m3			
処分費	金属くｽﾞ	1.1	t			
計						

電気設備工事（体育館）　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	器具改修箇所 整理清掃共	350	㎡			
内部脚立足場	階高4.0m以下 掛払い手間、損料、基本料、 修理費共	76.7	㎡			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.0m以上5.7m未満 掛払い手間、損料、基本料、修理費共	58	㎡			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 掛払い手間、損料、基本料、修理費共	215	㎡			
計						

電気設備工事（体育館）　電気改修　電気改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN 〈B30〉	5	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN 〈B48〉	10	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN 〈H13〉	6	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -65　LN 〈K65〉	20	個			
LED照明器具	〈L32〉	4	個			
LED照明器具	〈L52〉	4	個			
LED照明器具	〈M〉	10	個			
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LJ相当 無線調光　下面･側面ｶﾞｰﾄﾞ付 〈N〉	45	個			
LED照明器具	無線調光　制御用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 〈N〉	1	個			
LED照明器具	〈O〉	15	個			
計						

電気設備工事（体育館）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 撤去	〈A201〉	6	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	〈A321〉	8	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	〈A322〉	35	個			
白熱灯器具 撤去	〈E101〉	15	個			
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ 蛍光灯器具 撤去	〈I101〉	10	個			
HID灯器具 撤去	〈H101〉	45	個			
計						

電気設備工事（体育館）　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯電球･高天井照明運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込	9.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込 (器具本体等)	1.1	m3			
処分費	金属くｽﾞ	0.2	t			
計						