

工事名称 中島集会所解体撤去工事

工事場所 鳴門市鳴門町高島

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体撤去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事		1	式		
解体工事	外構	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材 積込み	機 械	21.7	m3			
便槽汲み取り費	清掃、消毒共	1	式			
設備機器・家具・家電・棚・廃品類撤去処分	積込み、運搬、処分、家電リサイクル料共	1	式			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再利用しない	2	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事			外構	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整地	敷き均し転圧 クラッシュラン C40	16.7	m3			
樹木 伐採伐根	集積、積込み	1	式			
除草	集積、積込み共	16	m ²			
残物運搬費	積込み共	1	式			
残物処理費		1	式			
カッター切	コンクリート面	20.3	m			
カッター切	アスファルト	20.6	m			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機 標準	6.5	m3			
割栗石とりこわし	機械 集積・積込み共	6.2	m3			
アスファルト舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.6	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	13.6	m3			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類	35.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t 人力積込 金属類	1.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類(有価材)	1.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類	11.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類	0.08	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 石綿含有建材類	4.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 混合廃材	5.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類	0.6	m3			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	コンクリート類(無筋)	88.7	t			
処分費	金属類(処分)	1.7	m3			
処分費	ガラス類	0.2	t			
処分費	廃プラ類	0.4	m3			
処分費	木材類	4.4	t			
処分費	アルミ類(有価材)	0.1	t			
処分費	金属類(有価材)	0.9	t			
処分費	石綿含有建材	4.9	m3			
処分費	混合廃材	5.3	m3			
処分費	アスファルト類	1.4	t			
計						

