施設別作業実施基準仕様書（鳴門ウチノ海総合公園建築及び土木施設清掃管理業務：令和８年６月～令和９年５月までの１２ヶ月間）

作業区分				日常作業													定期作業						特定作業									備考
フロア	作業内容(所要時間)			床掃き掃除	床水拭き・水洗浄（雑巾又はモップ）	紙屑・塵芥処理	机・椅子・ベンチ等の雑巾がけ	ドア・扉拭き掃除	手摺りの拭き掃除	洗面台・衛生陶器類の洗浄	鏡拭き	ペーパー・石鹸水の補充	汚物処理	点検清掃	計（1日時間）	月計時間	床面洗浄	床面ワックスがけ	ガラス拭き	クーラーフィルター洗浄	点検・清掃・塩素補充	年計時間	照明器具清掃	換気孔清掃	ブラインド清掃	クモの巣除去	ガラス拭き	排水管高圧洗浄・清掃	火災報知器・消火器等点検	年計時間		
	室別	床材質	床面積(㎡)																													
パークセンター	エントランスホール	洗出し調樹脂舗装	172	1/D	1/D	1/D	1/D	適						1/D					1/2M	1/M			1/6M	1/6M	1/6M	適						＊作業頻度 1/D = 1日1回 1/2D = 2日に1回 1/M = 1か月に1回 1/2M = 2か月に1回 1/6M = 6か月に1回 1/12M = 12か月に1回 2/12M = 12か月に2回 適 = 適宜実施 作業頻度下の数字は作業の所要時間
	事務・給湯室	ビニールシート	56	1/D	1/D	1/D		適						1/D				1/2M	1/2M	1/M			1/6M	1/6M	1/6M							
	和室	畳	10	1/D	1/2D	1/D		適										1/2M	1/M				1/6M	1/6M	1/6M							
	イベントスペース等	洗出し調樹脂舗装	456	1/D	1/2D	1/D	1/2D	適															1/6M									
	屋内トイレ	磁器質タイル	56	1/D	1/D	1/D		適	適	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D				1/2M					1/6M	1/6M								
	屋外トイレ	磁器質タイル	100	1/D	1/D	1/D		適	適	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D				1/2M					1/6M	1/6M								
	天窓																									1/6M						
	消防施設点検	火災報知器・消火器																										2/12M				
	小計																															
遊びの丘	トイレ	角タイル	178	1/D	1/D	1/D		適	適	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D				1/2M					1/6M									
	通路	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	193	1/D		1/D	1/D		適																							
	四阿	ブロック張り	61	1/D	1/2D	1/D	1/D		適																							
	ゴミヤード	モルタル	43	1/D	1/2D			適															1/6M									
デイキャンプ場	トイレ	角タイル	104	1/D	1/D	1/D			適	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D				1/2M					1/6M									
	通路	木材	126	1/D	1/2D	1/D	1/D		適																							
	四阿	木材	66	1/D	1/2D	1/D	1/D		適																							
	炊事棟　４棟	モルタル	２７／棟	1/2D	1/2D	1/D	1/2D		適									1/2M					1/6M									
	排水管及び排水溝清掃																										1/12M				
海辺のプロムナード	四阿	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	61	1/D		1/D	1/D		適																							
上水道施設	受水槽	塩素補充																		1/M												
		清掃・水質検査																		1/12M												

・パークセンター天窓清掃は移動用足場を使用し、年2回行う。
・ディキャンプ場の排水管を高圧洗浄する。（年1回）
・水道貯水層の点検・清掃・塩素補充を月1回行う