

令和 8 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市北灘町折野

工 事 名

令和8年度折野地区配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=1774.3m
 DIP 200- 75×1744.8m
 HIVP 75- 50×29.5m
 仕切弁×15基、消火栓×5基、空気弁×1基
 給水装置×45戸
 舗装復旧 N=1式

総 括 監 督 員

副 課 長

松本 和哉

主 任 監 督 員

係 長

有馬 英喜

現 場 監 督 員

技 師

三井 千久

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管布設替工	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 27 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 28 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書		本設配管土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,554	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	57	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,024	m ²			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	893	m ³			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	2	m ³			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	183	m ³			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クランチャー RC-30	510	m ³			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	80	m ²			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	48	m ²			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	58	m ²			施 8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	148	m ²			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	48	m ²			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.17m	33	m ²			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	48	m ²			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	152	m ²			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	605	m ²			施 14 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.8km	709	m ³			施 15 号	
発生土処分費	709	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	51	m ³			施 16 号	

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊 10～11t車	51	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	3	m3			施 16 号
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	3	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	104	m2			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	945	m2			施 19 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	6	m			施 20 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	1	m			施 21 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	9	m			施 22 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	3	m			施 23 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	3	m3			施 24 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	2	m3			P 3 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14	m2			P 4 号
仮設材質料	1	式			明 29 号
歩車道境界ブロック撤去 再利用	59	m			P 5 号
歩車道境界ブロック 再利用設置 B種(180/205×250×600)	59	m			P 6 号
建設汚泥処分費	2.5	m3			明 30 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書		本設配管工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	1,707.1	m			施 25 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	7.7	m			施 26 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	7.7	m			施 27 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	21	m			施 28 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	338	口			施 29 号
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 30 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	59	口			施 31 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 32 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	13	口			施 33 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	6	口			施 34 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	98	口			施 35 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 36 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 37 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	6	口			施 38 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	102	口			施 39 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	6	口			施 40 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	4	口			施 41 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	10	口			施 42 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	2	口			施 43 号

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	14	口			施 44 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	14	口			施 45 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	10	口			施 46 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	5	基			施 47 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 48 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	8	基			施 49 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 50 号
不断水ストップ - 施工費 150 鑄鉄管用	1	箇所			
不断水ストップ - 施工費 100 鑄鉄管用	1	箇所			
不断水丁字 (K形受口) 施工費 150 x 150 鑄鉄管用	1	箇所			
不断水丁字 (K形受口) 施工費 100 x 100 鑄鉄管用	1	箇所			
不断水丁字 (F形) 施工費 100 x 100 鑄鉄管用	1	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	20	個			施 51 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	60	個			施 52 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13 ~ 25mm	1	基			施 53 号
フランジ継手 呼び径100mm	2	口			施 54 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 55 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 56 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁、底版 内寸500	3	個			施 57 号

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ドレッサー継手工 呼び径150mm	1	口			施 58 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	2	口			施 59 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	7	口			施 60 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	5	口			施 61 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	26.5	m			施 62 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			施 63 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	26	口			施 64 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 65 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	1,707.1	m			施 66 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	7.7	m			施 67 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	7.7	m			施 68 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	21	m			施 69 号
管明示シート	1,773	m			施 70 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	2	孔			P 7 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	5	孔			P 8 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲ鑄鉄管(S種,粉体) 200 x 5.0m	338	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲ鑄鉄管(S種,粉体) 150 x 5.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲ鑄鉄管(S種,粉体) 100 x 4.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲ鑄鉄管(S種,粉体) 75 x 4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 200 x 150	2	個			
GX形二受丁字管 200 x 100	7	個			
GX形挿し受片落管 100 x 75	5	個			
GX形曲管 200 x 90°	2	個			
GX形曲管 200 x 45°	22	個			
GX形曲管 200 x 22° 1/2	10	個			
GX形曲管 200 x 11° 1/4	13	個			
GX形曲管 200 x 5° 5/8	10	個			
GX形曲管 100 x 90°	4	個			
GX形曲管 100 x 22° 1/2	2	個			
GX形曲管 75 x 90°	1	個			
GX形曲管 75 x 11° 1/4	1	個			
GX形両受曲管 200 x 45°	34	個			
GX形両受曲管 200 x 22° 1/2	4	個			
GX形 1 F 丁字管 200 x 75	1	個			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形両受短管 200	3	個			
GX形継輪 200	1	個			
GXライナ 200	64	個			
GXライナ 75	2	個			
G-Linkセット 200	98	個			
G-Linkセット 150	1	個			
G-Linkセット 100	1	個			
G-Linkセット 75	6	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 200	59	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 150	3	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 100	13	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 75	6	個			
K形ダクバル鉄管(1種,粉体) 150×5.0m	1	本			
K形ダクバル鉄管(1種,粉体) 100×4.0m	1	本			
K形ダクバル鉄管(1種,粉体) 75×4.0m	1	本			
K形受挿片落管 200×100	2	個			
K形曲管 150×22°1/2	4	個			
K形曲管 100×90°	1	個			
K形曲管 100×22°1/2	3	個			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形曲管 75×90°	2	個			
K形曲管 75×45°	1	個			
K形継輪 150	4	個			
K形継輪 100	4	個			
K形継輪 75	3	個			
MDメカ形キャップ 150	1	個			
K形特殊押輪乾式ボート 200	2	組			
K形特殊押輪乾式ボート 150	13	組			
K形特殊押輪乾式ボート 100	13	組			
K形特殊押輪乾式ボート 75	10	組			
2ツ割効型離脱防止金具 150 (F C D 製)	1	個			
2ツ割効型離脱防止金具 100 (F C D 製)	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) 200	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) 75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 200	4	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 150	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 100	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 75	3	個			
マルチ仕切弁 (挿し口 × 挿し口) 100	1	個			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
メソット仕切弁(挿し口×挿し口) 75	1	個			
BC製仕切弁(内衫式) 50	1	個			
不断水スツバ - 150 内面粉体 鑄鉄管用	1	基			
不断水スツバ - 100 内面粉体 鑄鉄管用	1	基			
不断水丁字(K形受口) 150×150 内面粉体 鑄鉄管用	1	基			
不断水丁字(K形受口) 100×100 内面粉体 鑄鉄管用	1	基			
不断水丁字(F形) 100×100 内面粉体 鑄鉄管用	1	基			
ソトソル仕切弁(浅埋設用) 100(7.5K)	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	20	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150A	14	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×100B	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200B	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300B	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200C	5	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300C	9	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150CA	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300CA	2	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	20	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	20	組			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
小型急排空気弁 25	1	基			
補修弁(ホ-ル式) 75×150H	1	基			
G F ガスケット1号 75(7.5K)	1	個			
ゴム板パッキン(RF) 100(7.5K)	2	枚			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	1	枚			
ステンレス ルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	16	本			
空気弁ボックス 鉄蓋(内寸) 500×100H	1	個			
空気弁ボックス 枠(内寸) 500×200A	1	個			
空気弁ボックス 枠(内寸) 500×300C	1	個			
空気弁ボックス 底板 40H	1	個			
ホ-ルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	1	組			
SK-MD-V-K(ストップリング付) 100×75	2	個			
SK-MD-V-K(ストップリング付) 75×50	1	個			
SK-MD-V(ストップリング付) 75	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) 50×22 1/2°	2	個			
MDメカ形キャップ 75	2	個			
フランジ蓋 100	1	枚			
H1VW 75×4.0m	26.5	m			
H1VW 50×4.0m	3	m			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HIソケット 75	2	個			
HIエルボ 75 × 90 °	11	個			
HIエルボ 50 × 90 °	2	個			
HIバルブソケット 50	3	個			
ホリエクスリーブ 200 × 6.0m	2,048.5	m			
ホリエクスリーブ 150 × 6.0m	9.2	m			
ホリエクスリーブ 100 × 5.0m	9.6	m			
ホリエクスリーブ 75 × 5.0m	26.3	m			
ホリエクスリーブ用バンド 200	1,708	個			
ホリエクスリーブ用バンド 150	8	個			
ホリエクスリーブ用バンド 100	8	個			
ホリエクスリーブ用バンド 75	2	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用 W150 × 50m	1,773	m			
スラップ A7-H1	1.3	t			
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 12 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	51	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	5	m ³			施 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	2	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	6	m ²			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	5	m ²			施 14 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.8km	3	m ³			施 15 号
発生土処分費	3	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	1	m ³			施 16 号
アスファルト塊 10～11t車	1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	6	m ²			施 71 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	9	m ²			施 19 号
建設汚泥処分費	0.07	m ³			明 30 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 15 号 明細書

仮設給水土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	1	m ³			施 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.3	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー-パン RC-30	0.2	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	1	m ²			施 14 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.8km	0.2	m ³			施 15 号
発生土処分費	0.2	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	0.1	m ³			施 16 号
アスファルト塊 10～11t車	0.1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m ²			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m ²			施 19 号
建設汚泥処分費	0.01	m ³			明 30 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 16 号 明細書

仮設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	115.4	m			施 72 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	267.8	m			施 73 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	33	口			施 74 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	129	口			施 75 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			施 76 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	6	箇所			施 77 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	28	箇所			施 78 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3.5	m			施 79 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	8	口			施 80 号
SK継手工 呼び径40mm	6	口			施 81 号
SK継手工 呼び径20mm	1	口			施 82 号
SK継手工 呼び径13mm	1	口			施 83 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	5	孔			P 9 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 17 号 明細書

仮設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホリソノ管(軟質) 25 仮設	115.4	m			
水道用ホリソノ管(軟質) 20 仮設	267.8	m			
ホリソケット 25 仮設	2	個			
ホリソケット 20 仮設	3	個			
ホリソケット 25 × 20 仮設	2	個			
ホリソケット 20 × 13 仮設	1	個			
ホリオコシ 25 仮設	12	個			
ホリオコシ 20 仮設	56	個			
ホリメネジ 25 仮設	7	個			
ホリメネジ 20 仮設	27	個			
ホリチース 20 仮設	1	個			
ホリエルホ 25 仮設	2	個			
ホリエルホ 20 仮設	4	個			
ホリ90°バンド 25 仮設	4	個			
ホリ90°バンド 20 仮設	4	個			
ホリ90°バンド 13 × 20P 仮設	22	個			
スリパルプ (10K) 25 仮設	6	個			
スリパルプ (10K) 20 仮設	28	個			
H1W 40 × 4.0m 仮設	3.5	m			

第 19 号 明細書

消火栓資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地下式単口消火栓 (浅埋用) 75×2 1/2 B103-2000	5	基			
消火栓ボツクス 鉄蓋(内寸) 500×100H	2	個			
消火栓ボツクス 枠(内寸) 500×200A	2	個			
消火栓ボツクス 枠(内寸) 500×200C	2	個			
消火栓ボツクス 底板 40H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	2	組			
耐震補修弁レバー式 75×150H	5	基			
GX形浅層埋設形1F丁字管 200×75	5	個			
G-Linkセット 200	2	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 200	3	個			
G F ガスケット1号 200(7.5K)	5	個			
ゴム板パツキン(RF) 200(7.5K)	5	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	40	本			
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 20 号 明細書

給水装置取替土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	63	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	17	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	12	m ³			施 2 号
床掘り 土砂 現場制約あり	8	m ³			P 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目(洗い)	3	m ³			施 88 号
埋戻し 現場制約あり	9	m ³			P 11 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クランチャー RC-30	6	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	10	m ²			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	5	m ²			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	6	m ²			施 14 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.8km	11	m ³			施 15 号
発生土処分費	11	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	1	m ³			施 16 号
アスファルト塊 10～11t車	1	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	0.5	m ³			施 16 号
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.5	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m ²			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m ²			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m ²			施 19 号

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 21 号 明細書

給水装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	0.5	m			施 89 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	20.7	m			施 72 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	149.5	m			施 73 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	6	箇所			施 90 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	31	箇所			施 91 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	4	箇所			施 92 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 93 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	3	箇所			施 77 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	12	箇所			施 78 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	13	箇所			施 94 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			施 95 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	15	口			施 74 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	86	口			施 75 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7.6	m			施 63 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	31.3	m			施 96 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	2	口			施 97 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			施 98 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	30	口			施 99 号
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径40mm	26	m			施 100 号

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 21 号 明細書
(続 き)

給水装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
コア取付け工 呼び径25mm	6	箇所			施 101 号
コア取付け工 呼び径20mm	35	箇所			施 102 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	5.2	m			施 28 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 42 号
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 33 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	3	口			施 34 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	2	口			施 35 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 38 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 49 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 51 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	4	個			施 103 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 60 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	2	口			施 61 号
SK継手工 呼び径50mm	18	口			施 104 号
SK継手工 呼び径40mm	4	口			施 105 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	5.2	m			施 69 号
管明示シート	9	m			施 70 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 22 号 明細書

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホリソフ管(軟質) 50	0.5	m			
水道用ホリソフ管(軟質) 25	20.7	m			
水道用ホリソフ管(軟質) 20	149.5	m			
CPホリ分水栓 200×25	6	個			
CPホリ分水栓 200×20	31	個			
CPホリ分水栓 75×20	4	個			
VPホリ分水栓 50×20	1	個			
ホリエコソケット 25	11	個			
ホリエコソケット 20	50	個			
ホリエコソケット 13×20P	17	個			
ホリソケット 25	2	個			
ホリソケット 20	9	個			
ホリソケット 25×20	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) 25	2	個			
伸縮内線止水栓(市型) 20	4	個			
伸縮内線止水栓(市型) 13	13	個			
ホリメーターホックス(表示プレート付) 30	2	個			
ホリメーターホックス(表示プレート付) 13	5	個			
密着コア 25	6	個			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 22 号 明細書
(続 き)

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
密着コア 20	35	個			
埋設テープ 5cm幅	454.9	m			
甲型止水栓 25	1	個			
甲型止水栓 20	8	個			
止水栓ボックス 12"	9	個			
HIW 50×4.0m	7.6	m			
HIW 13×4.0m	31.3	m			
止水ナット,HIシールド,パッキン 25	1	組			
止水ナット,HIシールド,パッキン 20	7	組			
止水ナット,HIシールド,パッキン 13	1	組			
HIワット 25	1	個			
HIワット 20	1	個			
HIワット 13	8	個			
HI異径ワット 20×13	6	個			
HIエルブ 13×90°	4	個			
GX形ダクタイル鋳鉄管(S種,粉体) 75×4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 200×100	2	個			
GX形挿し受片落管 100×75	2	個			
GX形曲管 100×90°	2	個			

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 22 号 明細書
(続 き)

給水装置資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX接合ツット(異形管・ソフトシール弁用) 100	4	個			
GX接合ツット(異形管・ソフトシール弁用) 75	3	個			
G-Linkツット 200	2	個			
G-Linkツット 75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 75	2	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300CA	2	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ツット	2	組			
SK-MD-K 75×50	2	個			
SKツット(離脱防止付) 50×90°(塩ビ用)	8	個			
異径SKツット(離脱防止付) 50×40(塩ビ用)	2	個			
鋼管(SGP, 枠管) 40A×4.0m, 白錆無し	26	m			
SKツット(離脱防止付) 40(塩ビ用)	1	個			
ボリアサ 50	1	個			
ボリエクスリーブ 75×5.0m	6.6	m			
ボリエクスリーブ用バンド 75	6	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	9	m			
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 23 号 明細書		既設管撤去			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	135	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	41	m ²			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	257	m ³			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	265	m ³			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	36	m ²			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	23	m ²			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離12.8km	257	m ³			施 15 号	
発生土処分費	257	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	3	m ³			施 16 号	
アスファルト塊 10～11t車	3	m ³				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	18	m ²			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	23	m ²			施 19 号	
建設汚泥処分費	0.2	m ³			明 30 号	
充填工 管閉塞	0.5	m ³			施 106 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	1,252	m			施 107 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	209	口			施 108 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	36.8	m			施 63 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	144	口			施 65 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	16	箇所			施 50 号	

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 25 号 明細書		本舗装復旧			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	352	m			P 1 号	
直接掘削積込 舗装版のみ打換え 40cm以下	2,186	m2			施 109 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 24 号	
不陸修正	2,195	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	99	m3			P 13 号	
アスファルト塊 10～11t車	99	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.9	m3			P 14 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.9	m3				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	522	m2			P 15 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	494	m2			P 16 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			P 17 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			P 18 号	
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	87	m2			P 19 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	87	m2			P 20 号	
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	135	m2			P 21 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	135	m2			P 22 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	65	m2			P 23 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	65	m2			P 24 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	15	m2			P 25 号	

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 25 号 明細書
(続 き)

本舗装復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(13)	15	m2			P 26 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13)	8	m2			P 15 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13)	133	m2			P 16 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13)	535	m2			P 16 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13)	18	m2			P 27 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13)	112	m2			P 28 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	4	m3			P 3 号
建設汚泥処分費	0.6	m3			明 30 号
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 110 号
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	29	m			施 111 号
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	170	m			施 112 号
計					

令和8年度折野地区配水管布設替工事

第 32 号 明細書

支保工賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ腹起こし賃料 W110-120,H115-130,2000	120	本・日			
アルミ腹起こし基本料 W110-120,H115-130,2000	4	本			
アルミ腹起こし賃料 W110-120,H115-130,4000	240	本・日			
アルミ腹起こし基本料 W110-120,H115-130,4000	8	本			
アルミ水圧サポート賃料 調整長450-650	60	本・日			
アルミ水圧サポート基本料 調整長450-660	2	本			
アルミ水圧サポート賃料 調整長590-900	240	本・日			
アルミ水圧サポート基本料 調整長590-900	8	本			
アルミ水圧サポート賃料 調整長770-1300	60	本・日			
アルミ水圧サポート基本料 調整長770-1300	2	本			
水圧手動ポンプ賃料 15 - 19ℓ	30	台・日			
水圧手動ポンプ基本料 15-19ℓ	1	台			
計					