

工事名称 衛生センターグラウンド観客席及びトイレ等増築工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町木津

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

審判室棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				
土工		1		式				
地業		1		式				
鉄筋		1		式				
コンクリート		1		式				
型枠		1		式				
ユニット及びその他		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

観客席棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				
土工		1		式				
地業		1		式				
鉄筋		1		式				
コンクリート		1		式				
型枠		1		式				
ユニット及びその他		1		式				
	計							

解体・外構									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
解体		1		式					
発生材処理		1		式					
外構		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

トイレ倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨 加工組立	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

トイレ倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		

トイレ倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

審判室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
ユニット及びその他	ユニットハウス	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

観客席棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
ユニット及びその他	上屋	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

解体・外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
解体	解体	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
外構	外構	1	式		
計					

トイレ倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ倉庫棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	機械 総掘	1	式			別紙 00-0010
床付け		1	式			別紙 00-0011
埋戻し	構内堆積土	1	式			別紙 00-0012
計						

トイレ倉庫棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 巾サト含む	34.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	3.6	m ²			
床下点検口	600×600 床タイル張り仕様	3	か所			
SUS巾木	H=100	27.8	m			
天井廻縁	アルミ製	43.4	m			
床見切	ステンレス製 5×50	5.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ倉庫棟		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	119	m ²			
計						

トイレ倉庫棟		内外装	内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラスパネル敷込み	t=50(24k) 倉庫天井	10.6	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK厚5 目透かし	34.6	m ²			
構造用合板	t=12	3.6	m ²			
面台 [男子トイレ小便器]	メラミン化粧板 L=1780 D=200 T=20	1	か所			
面台 [男子トイレ洗面器]	メラミン化粧板 L=890 D=200 T=20	1	か所			
面台 [女子トイレ洗面器]	メラミン化粧板 L=890 D=200 T=20	1	か所			
メラミン不燃化粧板		3.6	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
無収縮モルタル注入		0.03	m ³			
無収縮モルタル注入用 型枠		26.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ倉庫棟		ユニット及びその他	外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビードライン [男女トイレ出入口]		2	か所			
アルミ庇 [トイレ出入口上部]	W=3,500 D=1,000	1	か所			
アルミ庇 [倉庫出入口上部]	W=3,000 D=1,000	1	か所			
計						

解体・外構		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類	5.9	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 有筋コンクリート類	2.2	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト	0.9	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 木材類	4.6	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 金属くず	0.7	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 ガラス陶器類	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 有価材	0.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3	66.6	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

解体・外構		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	無筋コンクリート	13.6	t			
発生材処分	鉄筋コンクリート	5.4	t			
発生材処分	アスファルト	2.1	t			
発生材処分	木くず	2.3	t			
発生材処分	金属くず	0.4	t			
発生材処分	ガラス・陶器	0.1	t			
発生材処分	有価材 非鉄スクラップ(アルミ)	0.1	t			
発生材処分	発生土	113	t			
計						

解体・外構		外構			外構	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック (個別)	C型R	1.7	m			
地先境界ブロック (個別)	A型	2	m			
インターロッキングブロック 撤去再設置		49	m ²			
インターロッキングブロック とりこわし		84	m ²			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤100mm 密粒 500m ² 未満 徳島東部1	31.3	m ²			
境界フェンス一時撤去 ・再設置		1.9	m			
防草シート撤去		19.3	m ²			
防草シート復旧		2.6	m ²			
計						

トイレ倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	40.5	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 RC・SRC造 地上階	39.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 RC・SRC造 地上階	39.8	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	39.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚	150	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)		44.7	m			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		39.8	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 H=4.0m以下	39.8	m ²			
計						

トイレ倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
養生シート	防災1類	161	m ²			
安全ネット (水平張り)	防災ボ リエステル	39.8	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	150	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	44.7	m			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	39.8	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	39.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・柵類)		161	m ²			
仮設材運搬 (シート・柵類)		39.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ倉庫棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	機械 総掘	1	式			別紙 00-0010
根切り	総掘り 法付オープンカット	83.4	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0011
床付け	総掘り	61.2	m ²			
計						
埋戻し	構内堆積土	1	式			別紙 00-0012
埋戻し(B種)	発生土	28.2	m ³			
計						

トイレ倉庫棟		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート		1	式			別紙 00-0013
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	3.1	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ 打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m3			
計						
ボンプ 圧送		1	式			別紙 00-0015
コンクリートボンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	3.1	m3			
コンクリートボンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満 基本料金	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ倉庫棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート		1	式			別紙 00-0016
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=1.8 徳島東部 1	21.3	m3			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	5.1	m3			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=1.8 徳島東部 1	24.6	m3			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	1	m3			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0017
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=1.8	21.3	m3			
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=1.5	5.1	m3			
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=1.8	24.6	m3			
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=1.5	1	m3			
計						

トイレ倉庫棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0018
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	21.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5.1	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	24.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	1	m3			
計						
ボンプ圧送		1	式			別紙 00-0019
コンクリートボンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	51	m3			
コンクリートボンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	3	回			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ倉庫棟		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠		1	式			別紙 00-0020
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	115	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	127	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	119	m ²			
計						
型枠運搬		1	式			別紙 00-0021
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	115	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	127	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	119	m ²			
計						

審判室棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	機械 総掘	1	式			別紙 00-0029
根切り	総掘り 法付オープンカット	8.2	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0030
床付け	総掘り	14.2	m ²			
計						
埋戻し	構内堆積土	1	式			別紙 00-0031
埋戻し(B種)	- 発生土	3.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

審判室棟		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート		1	式			別紙 00-0032
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=15 徳島東部 1	0.8	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0033
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンプ 打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	0.8	m3			
計						
ホンプ 圧送		1	式			別紙 00-0034
コンクリートホンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	0.8	m3			
コンクリートホンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満 基本料金	1	回			
計						

審判室棟		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠		1	式			別紙 00-0039
型枠	普通合板型枠 7-1/2構造 地上軸部 階高2.8m程度	7.5	m ²			
計						
型枠運搬		1	式			別紙 00-0040
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	7.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

観客席棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0041
遣方	一般	20	m ²			
遣方	一般	20	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0042
墨出し	一般 S造 地上階	20	m ²			
墨出し	一般 S造 地上階	20	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0043
養生	一般 S造 地上階	20	m ²			
養生	一般 S造 地上階	20	m ²			
計						

観客席棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート		1	式			別紙 00-0048
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=18 徳島東部 1	5.6	m3			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=18 徳島東部 1	3.6	m3			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0049
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=18	5.6	m3			
コンクリート [構造体強度補正]	F0=24→27N/mm2 S=18	3.6	m3			
計						

建築工事 別紙明細

観客席棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0050
コンクリート打設手間	基礎部 ホンブ 打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5.6	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンブ 打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.6	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0051
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料別途加算	9.2	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	2	回			
計						

観客席棟		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠		1	式			別紙 00-0052
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	15.9	m ²			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	5.4	m ²			
計						
型枠運搬		1	式			別紙 00-0053
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	15.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.4	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B		150	人			
A型ハケド	120cm×80cm 折りたたみ式 [トレ倉庫棟付近]	1	式			
A型ハケド	120cm×80cm 折りたたみ式 [クラント内]	1	式			
ラフレンクレーン	16t吊	1	日			
ラフレンクレーン	10t吊	2	日			
環境測定	ハッシュ法(5物質) 測定箇所:1箇所[審判室棟]	1	式			
土壌分析費		1	式			
計						