

工事名称 鳴門市瀬戸中学校屋内運動場等空調設備工事のうち電気工事

工事場所 鳴門市瀬戸町堂浦

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

屋内体育館		空調和設備電気設備		幹線設備・空調電源・制御用配管配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開閉器盤	S-1 屋外用	1	面			
開閉器盤	S-2 屋外用	1	面			
発電スイッチ盤	発電スイッチ盤 1 屋内用	1	面			
発電スイッチ盤	発電スイッチ盤 2 屋内用	1	面			
電源切替盤	電源切替盤 1	1	面			
電源切替盤	電源切替盤 2	1	面			
発電盤	再取付	1	面			
発電機接続用コンセントボックス	P.BOX 150x300x150 SUSWPx1 防水コンセント 30Ax2 再取付	1	組			
キュービクル改造		1	式			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	12	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	12	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	10	か所			
600V耐燃性ポリイソプレソレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	859	m			
600V耐燃性ポリイソプレソレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	305	m			
600V耐燃性ポリイソプレソレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	156	m			

電気設備工事 細目別内訳

屋内体育館		空調和設備電気設備		幹線設備・空調電源・制御用配管配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	325	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	58	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	50	m			
EM-CEケーブル	100mm2- 2C 管内	78	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	77	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	21	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 16mm	42	m			
電線管 塗装(厚鋼電線管)	G16	42	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	5	m			
電線管 塗装(厚鋼電線管)	G22	5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	47	m			
電線管 塗装(厚鋼電線管)	G28	47	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	20	m			
電線管 塗装(厚鋼電線管)	G36	20	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 42mm	69	m			

屋内体育館		空調和設備電気設備		幹線設備・空調電源・制御用配管配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G42	69	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	85	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G70	85	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	135	m			
電線管 塗装 (ねじなし電線管)	E19	135	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	22	m			
電線管 塗装 (ねじなし電線管)	E25	22	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	41	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	13	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	2	m			
ブレースSS形 (錆止め塗装)	150x150x150 鋼板製 塗装	2	個			
ブレースSS形 (錆止め塗装)	200x150x100 鋼板製 塗装	2	個			
ブレースSS形 (錆止め塗装)	200x200x100 鋼板製 塗装	4	個			
ブレースSS形 (錆止め塗装)	200x200x200 鋼板製 塗装	2	個			
ブレースSS形 (錆止め塗装)	350x350x350 鋼板製 塗装	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

屋内体育館		空調和設備電気設備		幹線設備・空調電源・制御用配管配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブレースSS形 (錆止め塗装)	400x400x400 鋼板製 塗装	2	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	150x150x150 WP SUS製	4	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	350x350x350 WP SUS製	4	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	400x400x400 WP SUS製	2	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	450x450x200 WP SUS製	3	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	800x800x300 WP SUS製	2	個			
壁貫通	50 アルミパネル	2	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3	m			
アスファルト舗装撤去		0.5	m ²			
アスファルト舗装復旧	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	0.5	m ²			
根切り (人力)		0.3	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	0.1	m ³			
埋戻し (A種)	小規模土工 山砂の類	0.1	m ³			
埋設標識ポット	シングル(W)150	1	m			
敷きならし	締め固め共	0.1	m ³			

