

工 事 設 計 書

橋 梁 名	撫 養 川 大 橋 歩 道 橋
工 事 場 所	鳴 門 市 撫 養 町 大 桑 島

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要	施工延長 L=11.7m 塗替塗装工 A=71.0㎡		
起 工 理 由		主任監督員 監督員	係 長 技 師 坂本 明雄 石川 葵

内 訳 書

費目	区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格							
消費税及び地方消費税							
請 負 対 象 額							

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
塗替塗装工	1	式			A 1号	
仮設工	1	式			A 2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 3号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】

塗替塗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工	72	m2			B 1 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 時間制約無 機労 昼間	72	m2				
塗替塗装工 RC- 塗装系	1	式			B 2 号	
廃材の運搬・処分	1	式			B 3 号	
計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
手摺先行型枠組足場	160	掛m2			施 1 号	
剥離剤養生工 剥離剤養生用シート工	46	m2			施 2 号	
交通誘導警備員 A	4	人日			施 3 号	
交通誘導警備員 B	4	人日			施 4 号	
計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

安全衛生保護具 塗膜剥離工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	3	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	24	個				
使い捨て化学防護服	24	着				
シューズカバー	24	足				
化学防護手袋	24	双				
計						
単位当たり						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】

塗膜除去工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鋸桁・箱桁構造 時間制約無 機労 昼間	100	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型	50	kg				
計						
単位当たり						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】

塗替塗装工 RC- 塗装系

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種ㄥ	72	m2			施 5 号	
塗替塗装 下塗 有機ゾンリッチ [®] イト:2回塗/層 はけ・ローラー	72	m2			施 6 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性 [®] 杉樹脂:2層 はけ・ローラー	72	m2			施 7 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形 [®] 素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	72	m2			施 8 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形 [®] 素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	72	m2			施 9 号	
計						
単位当たり						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】

廃材の運搬・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
廃材処分費 塗膜くず	50	kg				
廃プラ処分費	13	km				
普通トラック運転 3~3.5t積		時間				
有料道路利用料 往復	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
手摺先行型枠組足場						100 掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ゾンリツパ[°] イト:2回塗/層 はけ[°]ロー[°]

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ゾンリツ はけロー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ポキ樹脂:2層 はけ・ロー-

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性ポキ 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						