

令和 8 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市撫養町黒崎及び大桑島								
工 事 名	県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=116.3m DIP φ 200以下×95.8m、HIVP φ 50×10.2m WEETA φ 200×10.3m（さや管SSP φ 300×9.2m） 仕切弁×6基、空気弁×1基、給水装置×2戸 舗装復旧N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係長 有馬 英喜						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設替	1	式			明 1 号
仮設配管	1	式			明 2 号
給水装置	1	式			明 3 号
舗装復旧	1	式			明 4 号
交通整理	1	式			明 5 号
付帯工	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 21 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 22 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 明細書					
配水管布設替					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配水管布設替土工	1	式			明 7 号
配水管布設替配管工	1	式			明 8 号
配水管布設替資材	1	式			明 9 号
水管橋架設	1	式			明 10 号
計					

第 2 号 明細書					
仮設配管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管土工	1	式			明 11 号
仮設配管配管工	1	式			明 12 号
仮設配管資材	1	式			明 13 号
計					

第 3 号 明細書					
給水装置					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
給水装置土工	1	式			明 14 号
給水装置配管工	1	式			明 15 号
給水装置資材	1	式			明 16 号
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 4 号 明細書						舗装復旧
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			P 1 号	
舗装版切断 CO+AS (カバ-) 舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	68	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	186	m2			施 1 号	
舗装版破碎 CO+AS (カバ-) 舗装版 厚15cm以上35cm以下	42	m2			P 3 号	
不陸整正	186	m2			P 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	42	m2			施 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	42	m2			施 3 号	
アスファルト塊 30cm角以下	11	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.9km	11	m3			施 4 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	11	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	11	m3			施 5 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	52	m2			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	52	m2			P 6 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	23	m2			P 7 号	

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 4 号 明細書					
舗装復旧					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	23	m2			P 8 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	91	m2			P 9 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	20	m2			P 10 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 6 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	21	m			施 7 号
計					

[illegible]

第 6 号 明細書					
付帯工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
既設管撤去	1	式			明 17 号
仕切弁操作	106	m			単 1 号
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	62	m			P 1 号	
舗装版切断 CO+AS (カバ-) 舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	122	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	19	m2			施 1 号	
舗装版破碎 CO+AS (カバ-) 舗装版 厚15cm以上35cm以下	37	m2			P 3 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	57	m3			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	2	m3			施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	50	m3			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	37	m2			施 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	37	m2			施 3 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	19	m2			施 13 号	
残土処理費 松浦開発興業	7	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	7	m3			施 14 号	
アスファルト塊 30cm角以下	5	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.9km	5	m3			施 4 号	

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書 (続 き)			配水管布設替土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	9	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	9	m3			施 5 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	37	m2			施 15 号		
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	19	m2			施 16 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.2	m3			施 17 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(普)	1	m3			P 11 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 12 号		
無収縮モルタル	0.02	m3			施 18 号		
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 B種(180/205×250×600)	1.2	m			P 13 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.7	m3					
セメント(高炉B) バラ	0.4	t					
計							

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	78.1	m			施 19 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	17.7	m			施 20 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	17	口			施 21 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	5	口			施 22 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	15	口			施 23 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	4	口			施 24 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	14	口			施 25 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	5	口			施 26 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	7	口			施 27 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 28 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	6	口			施 29 号	
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	4	口			施 30 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	2	口			施 31 号	
ドレッサー継手工 呼び径200mm	2	口			施 32 号	

第 8 号 明細書		配水管布設替配管工				1 式 当り
(続 き)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細基	単価番号準
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 33 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 34 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm	1	箇所			施 36 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	10.2	m			施 38 号	
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 39 号	
ドレッサー継手工 呼び径50mm	5	口			施 40 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	3	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	2	個			施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250	3	個			施 46 号	

第 8 号 明細書					
配水管布設替配管工					
(続 き)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鉄蓋設置 角形 1号	1	個			施 47 号
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号下部壁	1	個			施 48 号
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底版	1	個			施 49 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	78.1	m			施 50 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	17.7	m			施 51 号
管明示シート	106	m			施 52 号
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 9 号 明細書					
配水管布設替資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ [°] ク [°] イル [°] 鋳鉄管(S種, 粉体) φ 200×5. 0m	15	本			
GX形タ [°] ク [°] イル [°] 鋳鉄管(S種, 粉体) φ 75×4. 0m	4	本			
GX形二受丁字管 φ 200×φ 100	1	個			
GX形曲管 φ 200×90°	4	個			
GX形曲管 φ 75×90°	1	個			
GX形曲管 φ 75×45°	2	個			
GX形曲管 φ 75×22° 1/2	1	個			
GX形曲管 φ 75×11° 1/4	1	個			
GX形両受曲管 φ 200×45°	5	個			
GX形両受曲管 φ 75×45°	1	個			
GX形両受短管 φ 75	1	個			
GX形継輪 φ 200	2	個			
GX形挿し受片落管 φ 100×φ 75	1	個			
GXライナ φ 200	9	個			

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 9 号 明細書 配水管布設替資材 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GXライナ φ 75	2	個			
G-Linkセット φ 200	14	個			
G-Linkセット φ 75	5	個			
GX接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ 200	7	個			
GX接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ 100	1	個			
GX接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ 75	6	個			
GX形ソフトシール仕切弁（受挿し） φ 200	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁（受挿し） φ 75	1	個			
K形継輪 φ 200	2	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ 200	4	組			
水道用急速空気弁 φ 25、7.5K、内外面粉体塗装	1	基			
CPホトル分水栓（空気弁用） φ 200×25	1	個			
密着コア φ 25	1	個			
スッポンジョイント W200×D200、補強材	1	個			

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 9 号 明細書		配水管布設替資材			
(続 き)		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スポンジョイント W200×D200、曲管45°、補強材	1	個			
HIVP φ 50×4. 0m	10. 2	m			
SK-MD-V-K φ 75×φ 50	1	個			
SK-MVB-S (ストップ リンク 付) φ 50×90°	2	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250×150H、鳴門市型	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×150A	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×200B	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300C	3	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	3	組			
空気弁ボックス (角型) 鉄蓋 (内寸) 440×330	1	個			
空気弁ボックス (角型) 枠 (内寸) 440×330×200AC	1	個			
空気弁ボックス (角型) 底板 (内寸) 440×330×40S	1	個			

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 9 号 明細書					
配水管布設替資材					
(続 き)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホ [○] リエチレンスリーブ [○] φ 200×6. 0m	97. 6	m			
ホ [○] リエチレンスリーブ [○] φ 75×5. 0m	22. 1	m			
ホ [○] リエチレンスリーブ [○] 用ハ [○] ント [○] φ 200	79	個			
ホ [○] リエチレンスリーブ [○] 用ハ [○] ント [○] φ 75	18	個			
埋設表示シ [○] ート (アルミシ [○] ート) 水道用W150×50m	106	m			
スク [○] ラップ [○] ヘビ [○] ーH1	3. 1	t			
計					

第 10 号 明細書					
水管橋架設					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水管橋工場制作	1	式			A 1 号
水管橋架設工	1	式			A 2 号
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 11 号 明細書						仮設配管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	81	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	25	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	18	m3			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m2			施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	14	m2			施 13 号	
残土処理費 松浦開発興業	2	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	2	m3			施 14 号	
アスファルト塊 30cm角以下	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.9km	1	m3			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	24	m2			施 16 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満	1	孔			P 14 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 55 号	

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 11 号 明細書			仮設配管土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		4	m3			施 56 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)		4	m3			施 57 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m		2	m2			施 58 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km		0.2	m3			施 59 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)		4	m2			施 60 号	
計							

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 12 号 明細書					
仮設配管配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管リース施工費	1	式			
不断水仕切弁施工費 DIP φ 200、昼間施工	2	基			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 41 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 42 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	2	個			施 44 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 45 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250	2	個			施 46 号
ドレッサー継手工 呼び径200mm	1	口			施 32 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.3	m			施 38 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 61 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 62 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	2	口			施 31 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 63 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 64 号

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 12 号 明細書					仮設配管配管工	
(続 き)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 65 号	
SK継手工 呼び径50mm	2	口			施 66 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 67 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	5	口			施 68 号	
止水栓取付け VP用 呼び径25mm	1	箇所			施 69 号	
SK継手工 呼び径25mm	2	口			施 70 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	11.3	m			施 38 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	16	口			施 61 号	
計						

第 13 号 明細書					
仮設配管資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管リース	1	式			
不断水仕切弁資材 DIP φ 200	2	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250×150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 350×300B	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300C	2	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	2	組			
MCメカ形キャップⅡ φ 200 仮設	1	個			
HIVP φ 50×4. 0m	2. 2	m			
HIハーフソケット φ 50	3	個			
HIエルボ φ 50×90°	3	個			
スリハーフ (10K) φ 50 仮設	1	個			
ハーフボックス 塩ビ製	1	個			

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 13 号 明細書 仮設配管資材 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
MWメカ形キャップⅡ W200	2	個			
水道用ホリチレン管(軟質) φ 20 仮設	1	m			
SKXパイプエンド (プラグ付3/4) φ 50、塩ビ管用 仮設	2	個			
ホリオネジ φ 20 仮設	6	個			
スリハールフ (10K) φ 20 仮設	2	個			
水道用ホリチレン管(軟質) φ 25 仮設	1	m			
ホリオネジ φ 25 仮設	2	個			
ホリメネジ φ 25 仮設	1	個			
ホリ90° ヘント φ 25 仮設	1	個			
スリハールフ (10K) φ 25 仮設	1	個			
SKソケット (離脱防止付) φ 25 (ホリ用) 仮設	1	個			
HIVP φ 50×4.0m 仮設	11.3	m			
HIエルボ φ 50×90°	7	個			
HIソケット φ 50	1	個			

[illegible]

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 14 号 明細書						給水装置土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m			P 1 号	
舗装版切断 CO+AS (カバ-) 舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	2	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			施 1 号	
舗装版破碎 CO+AS (カバ-) 舗装版 厚15cm以上35cm以下	1	m2			P 3 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			施 10 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	3	m3			施 11 号	
埋戻し 現場制約あり	0.2	m3			P 16 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m3			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	1	m2			施 3 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 13 号	
残土処理費 松浦開発興業	2	m3				

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 14 号 明細書 (続 き)		給水装置土工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	4	m3			施 14 号	
アスファルト塊 30cm角以下	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.9km	1	m3			施 4 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.2	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	0.2	m3			施 5 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			施 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 16 号	
土留工 H=2.0m以下	1	式			単 2 号	
計						

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 15 号 明細書						給水装置配管工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	9.1	m			施 67 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 71 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 68 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 37 号	
管明示シート	11.5	m			施 52 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	12.2	m			施 38 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	1.1	m			施 20 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 25 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	口			施 29 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 34 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 44 号	

[illegible]

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 16 号 明細書					
給水装置資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25	9.1	m			
CPホトール分水栓 φ 75×25	1	個			
ポリエチレンソケット φ 25	1	個			
ポリ90° ベント φ 25	1	個			
ポリエルボ φ 25	1	個			
密着コア φ 25	1	個			
埋設テープ 5cm幅	21.7	m			
HIVP φ 50×4.0m	12.2	m			
GX形二受丁字管 φ 200×φ 100	1	個			
GX形挿し受片落管 φ 100×φ 75	1	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 100	1	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ 75	1	個			
G-Linkセット φ 200	1	個			
G-Linkセット φ 75	1	個			

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 16 号 明細書 (続 き)			給水装置資材			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	1	個					
SK-MV-CⅡL-K φ 75 × φ 50	1	個					
SKエルボ° (離脱防止付) φ 50 × 90° (塩ビ用)	5	個					
SKエルボ° (離脱防止付) φ 50 × 22 1/2° (塩ビ用)	1	個					
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	1	個					
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150A	1	個					
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300B	1	個					
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300C	1	個					
仕切弁ボックス 底板 φ 250 × 60H	1	個					
ボルトナット・ワッシャー M12 × L75 × 3セット	1	組					
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m	11.5	m					
計							

第 17 号 明細書					
既設管撤去					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
既設管撤去土工	1	式			明 18 号
既設管撤去配管工	1	式			明 19 号
既設管撤去資材	1	式			明 20 号
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 18 号 明細書		既設管撤去土工				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		9	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		3	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		6	m3			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)		7	m3			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m		3	m2			施 13 号	
残土処理費 松浦開発興業		0.1	m3				
アスファルト塊 30cm角以下		0.1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.9km		0.1	m3			施 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)		3	m2			施 16 号	
管閉塞 における充填工 エアミルク		1	式			施 74 号	
計							

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 19 号 明細書					
既設管撤去配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径300mm 標準延長6.0m	24.9	m			施 75 号
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径200mm	43	m			施 76 号
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径300mm	4	口			施 77 号
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	7	口			施 78 号
ドレッサー継手工 呼び径300mm	1	口			施 79 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.1	m			施 38 号
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	7	口			施 61 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 80 号
計					

第 20 号 明細書					
既設管撤去資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HIVP φ 50×4. 0mm	2. 1	m			
HIハ° ルフ° ソケット φ 50	3	個			
HIエルボ° φ 50×90°	2	個			
スリハ° ルフ° (10K) φ 50 仮設	1	個			
計					

第 21 号 明細書					
運搬費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管リース運搬費	1	式			
計					

第 22 号 明細書					
技術管理費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
通水試験		日			施 81 号
六価クロム 環境庁告示第46号溶出試験	1	検体			
土壌試験（溶出試験） 28項目	1	式			
CON構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 下向き	1	箇所			
計					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 1 号 A代価表					
水管橋工場制作					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
材料費	1	式			B 1 号
制作費	1	式			B 2 号
直接経費	1	式			B 3 号
直接工事費計					
間接労務費		%			
工事管理費		%			
間接工事費計					
工場制作原価					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 5 号 B代価表					
架設費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
架設工 300A	1	式			C 8 号
さや管端末部取付工	2	箇所			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	11	m			施 82 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	1	箇所			施 83 号
さや管基礎設置工	2	組			施 84 号
計					
単位当たり					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 1 号 C代価表					
原材費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ステンレス鋼管 SUS304、300A、6.5t	466.1	kg			
ステンレス鋼管 SUS304、50A、3.5t	0.7	kg			
ステンレス鋼 PL-25t	101.6	kg			
ステンレス鋼 PL-12t	14	kg			
ステンレス鋼 PL-6t	5	kg			
ステンレス鋼 FB-75×6t	9.2	kg			
ステンレス鋼 FB-38×4t	5.1	kg			
ステンレス鋼 RB-13	9.8	kg			
計					
単位当たり					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 2 号 C代価表						購入品費		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
さや管端末部 SUS304		2	組						
ケミカルアンカー SUS304、M24×450L		4	組						
樹脂カプセル 径26×300L		4	本						
ステンレス六角ボルトナット座金 M16×60L		4	組						
アラミド外装ポリエチレン管 WEETA-13.6 W200		11	m						
中間継手（BF方式） W200、補強材		2	個						
計									
単位当たり									

第 3 号 C代価表					
工場制作 本体 SUS304					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋梁製作工	33.25	人工			
計					
単位当たり					

第 4 号 C代価表					
工場制作 付属品 SUS304					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋梁製作工	42.08	人工			
計					
単位当たり					

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

[illegible]

第 6 号 C代価表					
荷造り梱包費					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋りょう塗装工		人			
材料費		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

県道瀬戸撫養線露出鋼管取替工事

第 8 号 C代価表					
架設工 300A					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 16t吊		日			
計					
単位当たり					