

令和 8 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市大津町徳長								
工 事 名	県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=59.0m SSP φ 100×17.8m DIP φ 100×41.2m 舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係 長 志宇知 誠						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
露出鋼管取替工	1	式			明 1 号
交通整理	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費 仮設リース管	1	式			明 13 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 14 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

[illegible]

鳴門市

第 3 号 明細書				取替工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
配管土工	1	式			明 7 号		
配管工	1	式			明 8 号		
配管資材	1	式			明 9 号		
計							

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

[illegible]

鳴門市

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

[illegible]

鳴門市

第 6 号 明細書						舗装復旧
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	43	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	89	m2			P 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離7.9km	3	m3			施 2 号	
アスファルト塊 10～11t車	3	m3				
不陸整正	89	m2			P 3 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	89	m2			P 4 号	
計						

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書						1 式 当り
配管土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	95	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29	m2			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	37	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	34	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	29	m2			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	3	m3			施 7 号	
発生土処分費	3	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	1	m3			施 2 号	
アスファルト塊 10～11t車	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	0.2	m3			施 2 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.2	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	29	m2			施 8 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.2	m3			施 9 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	7	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	16	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	6	m2			P 7 号	
建設汚泥処分費	0.1	m3			単 2 号	
単管足場	2.7	掛m2			施 10 号	
足場工 桁高1.5m未満	7.1	m2			施 11 号	

[illegible]

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書						1 式 当り
配管工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	41.2	m			施 12 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	10	口			施 13 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	4	口			施 14 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			施 15 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 16 号	
特殊押輪メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	6	口			施 17 号	
特殊押輪メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	1	口			施 18 号	
ドレッサー継手工 呼び径100mm	4	口			施 19 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 20 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	41.2	m			施 21 号	
管明示シート	48	m			施 22 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	7.3	m			施 23 号	
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径100mm 標準延長5.5m	10.5	m			施 24 号	
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径100mm 板厚4.0mm	4	箇所			施 25 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	35.4	m			施 26 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	2.2	m			施 27 号	
ダクトイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	6	口			施 28 号	
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 29 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m	21.4	m			施 30 号	

鳴門市

[illegible]

第 9 号 明細書		配管資材				
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
長尺曲管 1PE1BE 100A×1000L×45° ×1000L	1	本				
長尺曲管 2BE 100A×3274L×45° ×1100L	1	本				
長尺管 2BE 100A×5500L	1	本				
特殊曲管 1F2BE (空気弁枝付) 100A×700L×45° ×2274.4L×80A×250H	1	本				
長尺曲管 2BE 100A×2000L×42.5° ×1000H	1	本				
GX形タ [°] ク [°] tail [°] 鑄鉄管 (S種, 粉体) φ 100×4.0m	10	本				
GXライナ φ 100	4	個				
GX形曲管 φ 100×22° 1/2	2	個				
GX形継輪 φ 100	1	個				
G-Linkセ [°] ット φ 100	4	個				
K形曲管 φ 100×45°	2	個				
K形継輪 φ 100	2	個				
K形挿受片落管 φ 100×φ 75	1	個				
K形特殊押輪乾式ボ [°] ート φ 100	6	組				
K形特殊押輪乾式ボ [°] ート φ 75	1	組				
SK-MD-V (ストップ [°] リンク [°] 付) φ 100	2	個				
小型急排空気弁 φ 25 乙型 フランジ型	1	基				
絶縁フランジ接合材 M16×L85	1	組				
ボ [°] リエチレンスリ [°] フ [°] φ 100×5.0m	51.5	m				

[illegible]

第 10 号 明細書						仮設配管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	4	m2			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.4	m3			施 7 号	
発生土処分費	0.4	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	0.2	m3			施 2 号	
アスファルト塊 10～11t車	0.2	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 8 号	
計						

[illegible]

第 12 号 明細書					
仮設配管資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設管リース費	1	式			
MDメカ形キャップⅡ φ100	1	個			
HIVW φ50×4.0m	1.9	m			
HIエルボ φ50×90°	3	個			
HIハーフソケット φ50	3	個			
スリスハーフ(10K) φ50 仮設	1	個			
ハーフボックス 塩ビ製	2	個			
水道用ポリピック スワブ 100	1	個			
計					

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

第 13 号 明細書

運搬費 仮設リース管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設管 運搬費 往復	1	式			
計					

鳴門市

県道鳴門徳島自転車道線露出鋼管取替工事

[illegible]

鳴門市

第 15 号 明細書				溶接継手検査	
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
X線検査 水管橋部 1000mm未満	1	枚			施 37 号
計					
単位当たり					