

工 事 設 計 書						
橋 梁 名	明神下本城東西線1号橋					
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町明神					
明神下本城東西線 1 号橋橋梁補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=4.1m 断面修復工 N=1式					
起 工 理 由					主任監督員 現場監督員	坂本 明雄 石川 葵
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

明神下本城東西線 1 号橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
断面修復工	1	式			A 1 号	
仮設工	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

明神下本城東西線 1 号橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】						
断面修復工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
殻運搬・処理	1	式			B 1 号	
計						

明神下本城東西線 1 号橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	6	袋			施 2 号		
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	6	袋			施 3 号		
遮水シート	2	枚					
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程5m		日					
交通誘導警備員 B	4	人日			施 4 号		
床掘り 土砂 小規模	46	m3			P 1 号		
埋戻し 小規模	46	m3			P 2 号		
計							

明神下本城東西線 1 号橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】 殻運搬・処理						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離5.7km	2.8	m3			施 5 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	2.8	m3				
計						
単位当たり						

【第1号 施工単価表】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理有						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	3.328	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第2号 施工単価表】 大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう 容量1.0m ³	10	袋				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-う型・後方超小旋回型 山0.45m ³		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 3 号 施工単価表】 大型土のう撤去 設置作業半径6m以下						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-う型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 5 号 施工単価表】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離5.7km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【第 2 号 施工パッケージ】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｸｴｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
ﾀﾝﾊﾟ 及 ｳﾞﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ｶﾞｰｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							