

令和 8 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市大麻町市場								
工 事 名	令和8年度平草送水管布設替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=461.6m DIP φ 350×6.2m、φ 300×447.1m、φ 75×8.3m 仕切弁×2基、空気弁×1基、舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係長 丸岡 義典						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
直接工事費	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 22 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 23 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 1 号 明細書					
直接工事費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
送水管布設替	1	式			明 2 号
φ 350配水管	1	式			明 3 号
φ 75配水管	1	式			明 4 号
仮設配管	1	式			明 5 号
舗装復旧	1	式			明 6 号
付帯工	1	式			明 7 号
交通整理	1	式			明 8 号
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 2 号 明細書送水管布設替					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
送水管布設替土工	1	式			明 9 号
送水管布設替労務	1	式			明 10 号
送水管布設替資材	1	式			明 11 号
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 3 号 明細書φ 350配水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
φ 350配水管土工	1	式			明 12 号
φ 350配水管労務	1	式			明 13 号
φ 350配水管資材	1	式			明 14 号
計					

第 4 号 明細書φ 75配水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
φ 75配水管土工	1	式			明 15 号
φ 75配水管労務	1	式			明 16 号
φ 75配水管資材	1	式			明 17 号
計					

[illegible]

令和8年度平草送水管布設替工事

第 6 号 明細書					
舗装復旧					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
昼間施工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,392	m2			施 1 号
不陸整正	1,392	m2			P 2 号
As殻処分	50	m3			単 1 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1,353	m2			P 3 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	37	m2			P 4 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			P 5 号
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	352	m2			P 6 号
切削殻処分	17	m3			単 2 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	352	m2			P 7 号
夜間施工					
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	239	m2			P 8 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	239	m2			P 9 号
計					

[illegible]

令和8年度平草送水管布設替工事

第 8 号 明細書					
交通整理					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
昼間施工					
交通誘導警備員 B	276	人日			施 2 号
夜間施工					
交通誘導警備員 B	56	人日			施 3 号
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書			送水管布設替土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
昼間施工							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	893	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	298	m2			施 1 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	342	m3			施 4 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	271	m3			施 5 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	251	m2			施 6 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	47	m2			施 7 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	47	m2			施 8 号		
発生土処分	80	m3			単 4 号		
As殻処分	15	m3			単 1 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	47	m2			施 9 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	251	m2			施 10 号		
土留工 H=2.0m以下	22	m			単 5 号		
建設汚泥	0.9	m3			単 6 号		
夜間施工							
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	19	m2			施 11 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	28	m3			施 12 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	19	m3			施 13 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	19	m2			施 14 号		

[illegible]

令和8年度平草送水管布設替工事

第 10 号 明細書		送水管布設替労務		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
昼間施工					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	423.4	m			施 17 号
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	70	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	15	口			施 19 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	32	口			施 20 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	26	口			施 21 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	423.4	m			施 22 号
管明示シート	423.4	m			施 23 号
夜間施工					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	23.7	m			施 24 号
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	4	口			施 25 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	1	口			施 26 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	3	口			施 27 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	3	口			施 28 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 29 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 30 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 31 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	3	個			施 32 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 33 号

[illegible]

令和8年度平草送水管布設替工事

第 11 号 明細書		送水管布設替資材				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
GX形ダクタイル鋳鉄管(S種, 粉体) φ 300 × 6.0m	74	本				
GX形 1 F 丁字管 φ 300 × φ 75 (16K)	1	個				
GX形曲管 φ 300 × 90 °	4	個				
GX形曲管 φ 300 × 45 °	3	個				
GX形曲管 φ 300 × 22 ° 1/2	1	個				
GX形曲管 φ 300 × 11 ° 1/4	2	個				
GX形曲管 φ 300 × 5 ° 5/8	8	個				
GX形両受曲管 φ 300 × 45 °	5	個				
GX形両受曲管 φ 300 × 22 ° 1/2	2	個				
GX形両受短管 φ 300	7	個				
GX形継輪 φ 300	2	個				
GXライナ φ 300	34	個				
G-Linkセツト φ 300	35	個				
GX接合セツト (異形管・ソフトシール弁用) φ 300	16	個				
小型急排空気弁 φ 25 (16K)	1	基				
補修弁 (ホ-ル式) φ 75 × 200H (16K)	1	基				
フランジブロック φ 75 (16K) 補修弁取付可能品	2	個				
空気弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 500 × 100H	1	個				
消火栓ボックス 枠(内寸) φ 500 × 200A	1	個				

令和8年度平草送水管布設替工事

第 11 号 明細書			送水管布設替資材			1 式 当り		
(続 き)								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
消火栓ボックス 枠(内寸)φ500×300B		1	個					
消火栓ボックス 枠(内寸)φ500×200C		1	個					
消火栓ボックス 底板 40H		1	個					
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3枚セット		1	組					
G F ガスケット 1 号 φ 75 (16K)		2	個					
ステンレスボルトナット(六角) M20×L75 (SUS304)		16	本					
鉄筋コンクリート管B形1種 φ 500 × 2.43m		5	本					
鉄筋コンクリート管B形1種半管 φ 500 × 1.20m		1	本					
ラチスベーカー F 60		36	個					
ラチスベーカー G60		9	個					
ラチスベーカー用ゴムシート φ 300用		9	枚					
エンドシール φ 300 × φ 500		2	個					
スチールストラップ φ 300用		2	個					
スチールストラップ φ 500用		2	個					
ポリエチレンスリーブ φ 300 × 7.0m		523.1	m					
ポリエチレンスリーブ 用バンド φ 300		448	個					
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m		447.1	m					
スクラップ 処分 ペーパーH1		0.6	t					
計								

第 12 号 明細書					
φ 350配水管土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	8	m3			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	6	m2			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			施 8 号
発生土処分	2	m3			単 4 号
As殻処分	0.3	m3			単 1 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコ(13)	6	m2			施 9 号
土留工 H=2.0m以下	6	m			単 5 号
計					

[illegible]

第 14 号 明細書φ 350配水管資材					
1 式 当リ					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
K形ダクタイル鉄管(1種,粉体) φ 350 × 6.0m	1	本			
K形曲管 φ 350 × 45 °	2	個			
K形継輪 φ 350	2	個			
K形特殊押輪乾式ホート φ 350	7	組			
ホースリフスリーブ φ 350 × 7.0m	7.3	m			
ホースリフスリーブ用バンド φ 350	7	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m	6.2	m			
計					

第 15 号 明細書φ 75配水管土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	6	m2			施 6 号
発生土処分	1	m3			単 4 号
As殻処分	0.2	m3			単 1 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			施 10 号
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 16 号 明細書					
φ 75配水管労務					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	8.3	m			施 41 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	6	口			施 42 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	16	口			施 43 号
不断水ストッパー穿孔 φ 75	1	箇所			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 44 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 45 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 内寸250	9	個			施 46 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 47 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 48 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	8.3	m			施 49 号
管明示シート	8.3	m			施 50 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	8.3	m			施 51 号
ダクティル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 52 号
計					

第 17 号 明細書φ 75配水管資材					
1 式 当リ					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種,粉体) φ 75 × 4.0m	1	本			
K形二受丁字管 φ 75 × φ 75	1	個			
K形曲管 φ 75 × 45 °	4	個			
K形曲管 φ 75 × 22 ° 1/2	2	個			
K形曲管 φ 75 × 11 ° 1/4	1	個			
K形継輪 φ 75	2	個			
K形短管 1 号 φ 75	2	個			
K形特殊押輪乾式ホﾞｰﾄ φ 75	16	組			
不断水ストッパー φ 75	1	基			
ソトｼｰﾙ仕切弁(浅埋設用) φ 75(7.5K)	1	基			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 鉄蓋(内寸) φ 250 × 150H	2	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 枠(内寸) φ 250 × 150A	2	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 枠(内寸) φ 250 × 100B	1	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 枠(内寸) φ 250 × 200B	1	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 枠(内寸) φ 250 × 300B	1	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 枠(内寸) φ 250 × 300C	2	個			
仕切弁ホﾞｯｸｽ 底板 φ 250 × 60H	2	個			
ホﾞｰﾙﾄﾞﾅｯﾄ・ワｯｼｰｰ M12 × L75 × 3ﾍﾞｰｼﾞｯﾄ	2	組			
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｯｸｼﾝ(RF) φ 75(7.5K)	2	枚			

第 17 号 明細書 (続 き) φ 75配水管資材 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ステンレス 肘サット(六角) M16 × L75(SUS304)	8	本			
2 ツ割効型離脱防止金具 φ 75 (F C D 製)	1	個			
ホ ー リンズリーフ φ 75 × 5.0m	10.4	m			
ホ ー リンズリーフ 用バ ン ド φ 75	9	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m	8.3	m			
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 18 号 明細書						仮設配管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
昼間施工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	470	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	531	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	281	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	71	m3			施 53 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	155	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	440	m2			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	13	m2			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	64	m2			施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	28	m2			施 8 号	
発生土処分	136	m3			単 4 号	
As殻処分	20.1	m3			単 1 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	27	m2			施 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	440	m2			施 10 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	65	m2			施 55 号	
建設汚泥	0.5	m3			単 6 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.3	m3			施 56 号	
Con殻処分	0.3	m3			単 8 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.3	m3			P 10 号	

令和8年度平草送水管布設替工事

第 18 号 明細書 (続 き)					
仮設配管土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 11 号
夜間施工					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	30	m2			施 11 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	23	m3			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	4	m3			施 57 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	14	m3			施 13 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	15	m2			施 14 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	30	m2			施 15 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度AC13(13)	30	m2			施 16 号
計					

第 19 号 明細書		仮設配管労務				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
仮設リース管施工費 昼間施工分	1	式					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	4.5	m			施 17 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	2.7	m			施 58 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	1	口			施 59 号		
メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り	8	口			施 60 号		
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	3	口			施 61 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	1	基			施 62 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm	2	基			施 63 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 45 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 内寸250	2	個			施 46 号		
フランジ継手 呼び径300mm	2	口			施 64 号		
フランジ継手 呼び径250mm	7	口			施 65 号		
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm	2.7	m			施 66 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 67 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 68 号		
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 69 号		
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径300mm	1	口			施 70 号		
仮設リース管施工費 夜間施工	1	式					
計							

令和8年度平草送水管布設替工事

第 20 号 明細書				仮設配管資材		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
仮設配管リース費							
K形二受丁字管 φ 300 × φ 300	1	個					
K形曲管 φ 300 × 11 ° 1/4	1	個					
K形受挿片落管 φ 300 × φ 250	3	個					
K形短管 1 号 φ 300 (16K)	2	個					
K形短管 1 号 φ 250 (10K)	3	個					
K形特殊押輪乾式ホート φ 300	8	組					
K形特殊押輪乾式ホート φ 250	3	組					
ソトツル仕切弁(浅埋設用) φ 300(16K)	1	基					
ソトツル仕切弁(浅埋設用) φ 250(10.K)	2	基					
G F ガスケット 1 号 φ 300(16K)	2	個					
G F ガスケット 1 号 φ 250(10K)	7	個					
ステンレス 1/2インチ(六角) M24 × L95(SUS304)	32	本					
ステンレス 1/2インチ(六角) M22 × L80(SUS304)	84	本					
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250 × 150H	1	個					
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250 × 150A	1	個					
仕切弁ボックス 底板 φ 250 × 60H(60SS)	1	個					
HIVW φ 50 × 4.0m 仮設	2	m					
HIVW φ 50 × 90 °	3	個					

[illegible]

[illegible]

第 22 号 明細書					
運搬費					
1 式 当リ					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離4.6km	1	台			施 72 号
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	2.84	t			施 73 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.84	t			施 74 号
計					

第 23 号 明細書					
技術管理費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
通水試験		日			施 75 号
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 24 号 明細書						既設管撤去土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
昼間施工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	368	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	236	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	432	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	432	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	72	m2			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	164	m2			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	164	m2			施 8 号	
As殻処分	13	m3			単 1 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	164	m2			施 82 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	72	m2			施 10 号	
土留工 H=2.0m以下	520	m			単 5 号	
建設汚泥	0.4	m3			単 6 号	
夜間施工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m2			施 11 号	
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	19	m3			施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	18	m3			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m2			施 83 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	11	m2			施 14 号	

第 24 号 明細書 (続 き)					
既設管撤去土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	11	m2			施 15 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)	11	m2			施 84 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	2	m2			施 85 号
土留工 H=2.0m以下 夜間	23	m			単 7 号
計					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 25 号 明細書					
既設管撤去労務					
1 式 当リ					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
昼間施工					
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径600mm	25	m			施 86 号
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径500mm (エンジンカッター使用)	5	口			施 87 号
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径350mm	25	m			施 88 号
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径350mm (エンジンカッター使用)	5	口			施 89 号
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径300mm	447	m			施 90 号
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	75	口			施 91 号
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径250mm	25	m			施 66 号
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)	5	口			施 92 号
夜間施工					
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径300mm	24	m			施 93 号
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 94 号
計					

[illegible]

第 2 号 単価表					
切削殻処分					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
殻運搬(路面切削) DID区間無	1	m3			P 12 号
アスファルト切削材 30cm角以下	1	m3			
計					
単位当たり					

[illegible]

令和8年度平草送水管布設替工事

第 4 号 単価表					
発生土処分					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.4km	1	m3			施 76 号
残土処分費 (有)菊水物産	1	m3			
計					
単位当たり					

令和8年度平草送水管布設替工事

第 5 号 単価表					
土留工 H=2.0m以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 77 号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 78 号
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	1	m			単 9 号
計					
単位当たり					

第 6 号 単価表					
建設汚泥					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	1.1	t			
計					
単位当たり					

第 7 号 単価表					
土留工 H=2.0m以下 夜間					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 79 号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 80 号
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	1	m			単 10 号
計					
単位当たり					

第 8 号 単価表					
Con殻処分					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タ'ン'トラック4t積級 運搬距離2.5km	1	m3			施 81 号
コンクリート塊(無筋) 10t車	1	m3			
計					
単位当たり					

鳴門市

鳴門市