

工事名称 桑島第2団地A棟25号室改修工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事 細目別内訳

5

25号室		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	玄関収納両開き戸 集積共	0.6	m ²			
木製戸撤去	玄関収納引き違い戸 集積共	1	m ²			
中棚撤去	玄関収納 集積共	0.5	m ²			
網戸撤去	集積共	5.3	m ²			
カーテンレール撤去	集積共	3.2	m			
流し台撤去	W=1,100 配管類撤去 集積共	1	式			
水切り撤去	流し台上	1.8	m			
コンロ台撤去	W=700	1	台			
引吊戸棚撤去	W=1,200 H=850	1	台			
水切り棚撤去	W=1,200 1段	2	台			
水栓類撤去	13A -	3	個			
閉栓		1	か所			
ガス栓撤去	二口ヒューズロック	1	個			
ガス栓撤去	一口ヒューズロック	1	個			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			

建築工事 細目別内訳

25号室		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡撤去	W360×H460	1	枚			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個			
大便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
紙巻器撤去		1	個			
防鳥ネット撤去	ベランダ 全面 撤去跡補修共	1	式			
火災警報器	撤去・再取付	3	個			
エアコンスリーブキャップ撤去	内・外	2	個			
分電盤撤去		1	面			
チャーム・押釦撤去		1	組			
モンテラージュヤック撤去		1	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 30W ×2 再使用しない	1	個			
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
白熱灯器具撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			

建築工事 細目別内訳

6

25号室		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引っ掛けローゼット		3	個			
コンセント撤去	2P15A×2	10	個			
コンセント撤去	2P15A×1	1	個			
スイッチ撤去	1P15A×2	1	個			
スイッチ撤去	1P15A×1	2	個			
はとめプレート撤去	テレビアンテナ	1	個			
換気扇撤去		1	台			
ウエザークロス撤去		1	台			
給湯器撤去		1	台			
計						

建築工事 細目別内訳

25号室		改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下地板張り	珽珽合板(1類)F☆☆☆☆ t-12	12.8	m ²			
畳下地板張り	珽珽合板(1類)F☆☆☆☆ t-12	25.1	m ²			
床下地組	ころばし床組程度	38.6	m ²			
同上防腐・防虫・防虫処理		1	式			
複合フローリング張り	天然木化粧 t-12	13.5	m ²			
幅木	H=60	13.8	m			
畳寄せ		22.1	m			
上り框	たも CL塗り	1.5	m			
建具・出入口枠	下枠	1.6	m			
敷居		3.5	m			
壁合板下地張り	珽珽合板 t-5.5(1類)増し張り	80.9	m ²			
壁加工張り	素地ごしらえ共 中級品	80.9	m ²			
E P - G 塗り 改修仕様	珽珽珽珽面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	18.4	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	6.7	m ²			
天井下地組		2.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

7

25号室		改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外装厚塗材 E JIS A 6909 (個別)	凸部処理 ローラー	37.7	m2			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	2.4	m ²			
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	2.4	m ²			
玄関ドア室内側 DP塗り 3級 B種 (枠共)	下地調整、下塗り2回共	3.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	8.8	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10	2.6	m			
流し台・サイトカバー	幅1100 配管接続共 GKF-S-110SYN、SG-512X160 (LIXIL参考品番)	1	式			
コンロ台・バックガード	幅700 GKF-K-70K,BGH-700(LIXIL参考品番)	1	式			
引吊戸棚(上部)	幅1200 GKFALWS120FU(LIXIL参考品番)	1	式			
引吊戸棚(下部)	幅1200 GKFALWS120FS(LIXIL参考品番)	1	式			
水切棚	幅1200 ステンレス製 1段	1	式			
水切りカバー	アルミ製 W1800用 D=60 サイトカバープレート共	1	式			
換気扇	連動式 200φ	1	式			
ウェザーカバー	アルミ製 20cm用 防虫網付き	1	個			

建築工事 細目別内訳

25号室		改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	1	個			
横水栓	F 7 - 13A	1	個			
ガス栓	二口ヒューズコック	1	個			
ガス栓	一口ヒューズコック	1	個			
チャーム・押釦		1	か所			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	10	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
ローゼット		3	か所			
電話用アウトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			
テレビアンテナプレート		1	か所			
クーラースリッパキャップ	内・外	2	か所			
壁貫通孔 プレート取付	内・外	1	式			
分電盤	6回路	1	面			

25号室		改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 流し元灯	AB46897L(オーデリック参考品番)	1	個			
照明器具 台所	0X9743LDR(オーデリック参考品番)	1	個			
照明器具 玄関	AU55991(オーデリック参考品番)	1	個			
照明器具 洗面	AB52177(オーデリック参考品番)	1	個			
照明器具 便所	0W269051NR(オーデリック参考品番)	1	個			
壁掛洗面器	水栓、排水金具、取付金具共	1	組			
化粧鏡	360×450mm程度	1	枚			
化粧棚	450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	1	個			
洋式便器	手洗付タンク式 普通便座(ソフ閉止)	1	組			
紙巻器	ステンレス製	1	個			
両開き戸 玄関収納	木製フラッシュ W1,300×H440	1	か所			
引き違い戸 玄関収納	木製フラッシュ W1,130×H930	1	か所			
引き違い戸 玄関収納	木製フラッシュ W1,130×H840	1	か所			
中棚 玄関収納	W=770 D=290	2	枚			
片開き戸 洗面	額入り ガラス付き	1	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

