

工事名称 旧中央保育所解体撤去工事
工事場所 鳴門市撫養町斎田
監督員 監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

本体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
整地		1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬費	1	式		
発生材処分	発生材処分費	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

6

本体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場	脚立足場 掛払い手間、賃料、運搬共	790	m ²			
単管一本足場	10m未満 掛払い手間、賃料、運搬共	453	m ²			
防音シート張	掛払い手間、賃料、運搬共	453	m ²			
敷地内清掃 後片付け		1	式			
草刈り		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

本体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木造建屋解体	集積共	790	m ²			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機	55.6	m ³			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	10.6	m ³			
鉄筋切断	集積共	109	m ³			
割り栗石 取り壊し	機械 集積・積込共	29.1	m ³			
屋根 取り壊し (手壊し)	スレート波板 アスベスト含有 集積共	10.5	m ²			
軒樋、縦樋 取り壊し (個別)		196	m			
金属製開口部 取り壊し	アルミサッシ	63	か所			
金属製開口部取り 壊し	銅製門扉	1	か所			
木製開口部取り 壊し	木製建具	72	か所			
ガラス撤去	集積共	265	m ²			
アルミ製差掛け解体	集積共	34.9	m ²			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	9	本			
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	43.2	m ³			
CB塀解体	機械 集積・積込共	2.6	m ³			

建築工事 細目別内訳

7

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋切断	集積共	45.8	m3			
割り栗石 取り壊し	機械 集積・積込共	36.8	m3			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	9	組			
手洗器撤去	再使用しない	20	組			
大便器撤去	フック式 再使用しない	13	組			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	56	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	1	個			
ポン回収処分	冷房能力 4.0kW	2	台			
ポン回収処分	冷房能力 5.0kW	7	台			
ポン回収処分	冷房能力 11.2kW	2	台			
空調室外機撤去	11台	0.6	t			

建築工事 細目別内訳

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調室内機撤去	15台	0.6	t			
ガス給湯器撤去	3台	0.1	t			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 16A -	89.1	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 20A -	11.5	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 25A -	26.5	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 30A -	56.5	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 40A -	39.6	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 20A -	3.1	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 25A -	19.1	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 30A -	37.3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 40A -	39.6	m			
地中配管掘削	機械 溝掘り	99.1	m			
消火栓撤去	地下式	2	か所			
散水栓(箱共) 撤去	20A -	3	個			

建築工事 細目別内訳

8

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 50A -	7.8	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 75A -	20.2	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 100A -	50.4	m			
地中配管掘削	機械 溝掘り	50.4	m			
ため枡撤去	400×400 コンクリート蓋	4	か所			
インポート枡撤去	300×300	7	か所			
コンクリート類集積、積み込み	機 械	225	m3			
内装材 積み込み	機 械	158	m3			
砂場撤去	上屋共、集積共	1	か所			
ガラス撤去	集積共	1	か所			
すべり台撤去	集積共	1	か所			
鉄棒撤去	集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ジャンク・ルジム撤去	集積共	1	か所			
ガラス遊具撤去	集積共	1	式			
浄化槽撤去	20人単独槽 集積共	2	基			
残置物処分	4t8m3車 積込共	26	台			
家電リサイクル処理	家電4品目リサイクル料金共 積込運搬処分共	20	台			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

本 体		発 生 材 処 分		発 生 材 運 搬 費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 有筋コンクリート類	111	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 無筋コンクリート類	114	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 金属くず	2.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 有価金属	2.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 木くず	116	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ガラス類	4.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 廃プラ	5.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石こうボード	2.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト成形板	19.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 生木	3.3	m3			
計						

本体		発生材処分		発生材処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分費	コンクリート類(有筋)	267	t			
処分費	コンクリート類(無筋)	262	t			
処分費	金属類(処分)	2.2	m3			
処分費	鉄類(有価材)	11	t			
処分費	アルミ類(有価材)	1.8	t			
処分費	木材類	57.9	t			
処分費	ガラス類	11.5	t			
処分費	廃プラ類	5.6	m3			
処分費	石膏ボード類	1.8	t			
処分費	石綿含有建材	39.6	m3			
処分費	生木類	3.3	t			
計						

鳴門市都市建設部まちづくり課