

令和 8 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市撫養町南浜								
工 事 名	市役所東線配水管布設替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長L=438.2m DIPφ200×370.7m、φ150×8.5m、φ100×3.7m、φ75×26.7m HIVPφ50×28.6m 仕切弁×14基、給水装置×8戸 舗装復旧N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係長 丸岡 義典						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
直接工事費	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 21 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

第 3 号 明細書					
消火栓					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
消火栓労務	1	式			明 12 号
消火栓資材	1	式			明 13 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 4 号 明細書					
仮設配管 仮設配管 仮設給水					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設管土工	1	式			明 14 号
仮設管労務	1	式			明 15 号
仮設管資材	1	式			明 16 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

[illegible]

鳴門市

市役所東線配水管布設替工事

第 6 号 明細書					
付帯工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
既設管撤去	1	式			明 20 号
仕切弁操作	438.2	m			単 1 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 7 号 明細書					
舗装復旧					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	440	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,295	m2			施 1 号
不陸整正	1,295	m2			P 2 号
As殻処分	54	m3			単 2 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度753N(13)	1,056	m2			P 3 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度753N(13)	239	m2			P 4 号
建設汚泥	0.5	m3			単 3 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	7	m			施 2 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	341	m			施 3 号
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	173	m			施 4 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロム7リ-	4	m			施 5 号
計					

第 8 号 明細書					
交通誘導員					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B	265	人日			施 6 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 9 号 明細書					
配水管土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	877	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	266	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	265	m3			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	4	m3			施 8 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	219	m3			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	241	m2			施 10 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	26	m2			施 11 号
発生土処分	46	m3			単 4 号
As殻処分	13	m3			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	266	m2			施 12 号
土留工 3.0m以下	4	m			単 5 号
土留工 2.5m以下	2	m			単 6 号
土留工 2.0m以下	4	m			単 7 号
土留工賃料	1	式			単 8 号
建設汚泥	1	m3			単 3 号
計					
単位当たり					

市役所東線配水管布設替工事

第 10 号 明細書

配水管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	370.7	m			施 13 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	8.5	m			施 14 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	3.7	m			施 15 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	26.7	m			施 16 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	75	□			施 17 号
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	1	□			施 18 号
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	1	□			施 19 号
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	3	□			施 20 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	23	□			施 21 号
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	2	□			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	12	□			施 22 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	16	□			施 23 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	33	□			施 24 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	□			施 25 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	4	□			施 26 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	17	□			施 27 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	36	□			施 28 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	5	□			施 29 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	□			施 30 号

鳴門市

市役所東線配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

配水管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	13	口			施 31 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 32 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 33 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	9	基			施 34 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	6	口			施 35 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	8	口			施 36 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	6	口			施 37 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	49	口			施 38 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 39 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 40 号
不断水ストッパー穿孔工事 鋳鉄管用φ200	1	箇所			
不断水ストッパー穿孔工事 鋳鉄管用φ150	1	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	14	個			施 41 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 内寸250	42	個			施 42 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 43 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 内寸500 30～60kg未満	1	個			施 44 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 内寸500 30kg未満	2	個			施 45 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	28.6	m			施 46 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	370.7	m			施 47 号

鳴門市

[illegible]

市役所東線配水管布設替工事

第 11 号 明細書					
配水管資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ200×5.0m	75	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ150×5.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ100×4.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ75×4.0m	4	本			
GX形二受丁字管 φ200×φ150	1	個			
GX形二受丁字管 φ200×φ100	11	個			
GX形曲管 φ200×90°	1	個			
GX形曲管 φ200×45°	10	個			
GX形曲管 φ200×22°1/2	1	個			
GX形曲管 φ200×11°1/4	4	個			
GX形曲管 φ200×5°5/8	4	個			
GX形曲管 φ150×11°1/4	1	個			
GX形曲管 φ100×90°	1	個			
GX形曲管 φ75×90°	5	個			
GX形曲管 φ75×45°	1	個			
GX形兩受曲管 φ200×45°	2	個			
GX形兩受曲管 φ200×22°1/2	1	個			
GX形兩受曲管 φ75×45°	2	個			
GX形挿し受片落管 φ100×φ75	10	個			

市役所東線配水管布設替工事

第 11 号 明細書 配水管資材 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形両受短管 φ 200	3	個			
GX形継輪 φ 200	4	個			
GX形継輪 φ 100	2	個			
GX形継輪 φ 75	2	個			
GX形浅層埋設形 1 F 丁字管 φ 200× φ 75	1	個			
GXライナ φ 200	26	個			
GXライナ φ 150	1	個			
GXライナ φ 75	3	個			
G-Linkセット φ 200	33	個			
G-Linkセット φ 150	1	個			
G-Linkセット φ 100	4	個			
G-Linkセット φ 75	17	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール并用) φ 200	23	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール并用) φ 150	2	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール并用) φ 100	12	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール并用) φ 75	16	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 200	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 150	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 200	1	個			

市役所東線配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

配水管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	9	個			
K形タ°タイル鑄鉄管(1種,粉体) φ 150×5.0m	1	本			
K形曲管 φ 200×22°1/2	2	個			
K形曲管 φ 150×45°	2	個			
K形継輪 φ 200	2	個			
K形継輪 φ 150	3	個			
K形継輪 φ 75	3	個			
K形特殊押輪乾式ホ°ート φ 200	6	組			
K形特殊押輪乾式ホ°ート φ 150	8	組			
K形特殊押輪乾式ホ°ート φ 75	6	組			
耐震補修弁 (ホ°ール式) φ 75×150H	1	基			
小型急排空気弁 φ 25 2種 7.5K	1	基			
ステンレスホ°ルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	8	本			
SK-MV-C II -K(ストップ リンク°付) φ 75×φ 50	7	個			
SK-MVD(ストップ リンク°付) φ 50	5	個			
SK-MVK(ストップ リンク°付) φ 50×φ 40	2	個			
SK-MVB-S(ストップ リンク°付) φ 50×90°	4	個			
SK-MVB-S(ストップ リンク°付) φ 50×45°	10	個			
HIVW φ 50×4.0m	28.6	m			

鳴門市

市役所東線配水管布設替工事

第 11 号 明細書 (続 き)					
配水管資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
不断水ストッパー 鋳鉄管用φ200	1	個			
不断水ストッパー 鋳鉄管用φ150	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸)φ250×150H	14	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×150A	13	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300CA	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×200C	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300C	11	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	14	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ヶセット	14	組			
空気弁ボックス 鉄蓋(内寸)φ500×100H	1	個			
消火栓ボックス 枠(内寸)φ500×200A	1	個			
消火栓ボックス 枠(内寸)φ500×200CH	1	個			
消火栓ボックス 底板 40H (1/2)	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3ヶセット	1	組			
ホ°リエフレンスリーブ φ200×6.0m	444.8	m			
ホ°リエフレンスリーブ φ150×6.0m	10.2	m			
ホ°リエフレンスリーブ φ100×5.0m	4.6	m			
ホ°リエフレンスリーブ φ75×5.0m	33.4	m			

[illegible]

市役所東線配水管布設替工事

第 12 号 明細書					
消火栓労務					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 52 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 43 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 内寸500 30～60kg未満	2	個			施 44 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 内寸500 30kg未満	4	個			施 45 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 40 号
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 21 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 24 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 13 号 明細書

消火栓資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
地下式単口消火栓（浅埋用） φ75×2 1/2 B103-2000	2	基			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) φ500×100H	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×200A	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×300C	2	個			
消火栓ボックス 底板 40H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3枚セット	2	組			
耐震補修弁（ボール式） φ75×150H	2	基			
GX形浅層埋設形 1 F 丁字管 φ200×φ75	2	個			
G-Linkセット φ200	1	個			
GX接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ200	1	個			
G F ガスケット 1 号 φ75(7.5K)	2	個			
ゴム板パッキン(RF) φ75(7.5K)	2	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	16	本			
計					

鳴門市

第 14 号 明細書					
仮設管土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	478	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	251	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	64	m3			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	48	m3			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	126	m2			施 10 号
発生土処分	16	m3			単 4 号
As殻処分	12	m3			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	251	m2			施 12 号
建設汚泥	0.6	m3			単 3 号
計					
単位当たり					

市役所東線配水管布設替工事

第 15 号 明細書					
仮設管労務					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設管リース材施工 本線	1	式			
仮設管リース材施工 支線	1	式			
ドレッサー継手工 呼び径150mm	1	口			施 53 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 54 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm以下	18	口			施 55 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	19.4	m			施 46 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	83	口			施 56 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	10	箇所			施 57 号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm	6.9	m			施 58 号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	113.3	m			施 59 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 60 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	31	口			施 61 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 62 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	7	箇所			施 63 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm以下	4	口			施 64 号
計					
単位当たり					

市役所東線配水管布設替工事

第 16 号 明細書					
仮設管資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設管リース 本線	1	式			
仮設管リース 支線	1	式			
異径SKソケット（離脱防止付） φ50×φ40（塩ビ用）	2	個			
MDメカ形キャップⅡ φ150	1	個			
MDメカ形キャップⅡ φ75	2	個			
H1VW φ50×4.0m	19.4	m			
H1エルボ φ50×90°	30	個			
H1ハーフソケット φ50	23	個			
スリスハーフ（10K） φ50 仮設	10	個			
ハーフボックス 塩ビ製	20	個			
SKソケット（離脱防止付） φ50（塩ビ用）	7	個			
水道用ポリエチレン管（軟質） φ25	6.9	m			
水道用ポリエチレン管（軟質） φ20	113.3	m			
ポリオレフィン φ25 仮設	2	個			
ポリオレフィン φ20 仮設	14	個			
ポリメチレン φ25 仮設	1	個			
ポリメチレン φ20 仮設	7	個			
ポリエーテル φ20 仮設	2	個			
ポリ90°エルボ φ20 仮設	5	個			

[illegible]

市役所東線配水管布設替工事

第 17 号 明細書

給水装置土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	53	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	12	m3			施 7 号
掘削 現場制約有 土砂	2	m3			P 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	4	m3			施 8 号
埋戻し 現場制約あり	2	m3			P 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	16	m2			施 10 号
発生土処分	5	m3			単 9 号
As殻処分	1	m3			単 10 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	16	m2			施 12 号
建設汚泥	0.1	m3			単 3 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 18 号 明細書

給水装置労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	9.1	m			施 65 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	26.9	m			施 66 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 67 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	7	箇所			施 68 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	7	口			施 60 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	25	口			施 61 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 69 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 70 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	2	箇所			施 71 号
コア取付け工 呼び径50mm以下	8	箇所			施 72 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	20.8	m			施 73 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	20	口			施 74 号
計					

市役所東線配水管布設替工事

第 19 号 明細書					
給水装置資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道用ポリエチレン管(軟質) φ25	9.1	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ20	26.9	m			
CPサドル分水栓 φ200×25	1	個			
CPサドル分水栓 φ200×20	7	個			
ポリエチレンソケット φ25	3	個			
ポリエチレンソケット φ20	9	個			
ポリエチレンソケット φ13×20P	2	個			
ポリソケット φ25	1	個			
ポリソケット φ20	5	個			
ポリリール φ25	1	個			
ポリリール φ20	2	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ13	2	個			
ポリリミターボックス(表示プレート付) φ13	2	個			
密着コア φ25	1	個			
密着コア φ20	7	個			
埋設テープ 5cm幅	99	m			
甲型止水栓 φ25	1	個			
甲型止水栓 φ20	1	個			
止水栓ボックス 12 ”	2	個			

[illegible]

[illegible]

市役所東線配水管布設替工事

[illegible]

鳴門市

第 22 号 明細書					
既設管撤去土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	76	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	74	m3			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	87	m3			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	23	m2			施 10 号
発生土処分	-13	m3			単 9 号
As殻処分	1	m3			単 10 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	23	m2			施 12 号
建設汚泥	0.1	m3			単 3 号
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 3 号 単価表					
建設汚泥					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	1.1	t			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 8 号 単価表					
土留工賃料					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽量鋼矢板賃料等	1	式			
支保工基本料	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]