

工事名称 鳴門市こども未来館及び文化会館外構工事のうち電気工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 寶崎祥太

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
◆こども未来館工区						
CV2mm2-3c	FEP管内	331	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	331	m			
ホ-ル照明	LEDホ-ル照明 H=4.527m	5	台			
ロ-ホ-ル照明	LEDロ-ホ-ル照明	4	台			
サイン床埋照明	LED床埋込照明	2	台			
ブ-ロックハンド-ホール (機械据付け)	H1-6 機械 ハ-ックホ0.28m3 化粧蓋込み	2	基			
コンクリート	生コン人力打設	1.7	m3			
型枠		12.8	m ²			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	0.4	m3			
根切り(機械)	ハ-ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	17.3	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	15.2	m3			
残土処分		3.6	t			
小計						
◆公園緑地工区						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CV2mm2-3c	FEP管内	218	m			
CV3.5sq-3c	FEP管内	114	m			
CV14sq-3c	FEP管内	405	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	737	m			
ホ-ル照明	LEDホ-ル照明 H=4.527m	19	台			
ホ-ルスホ-ット照明	LEDホ-ルスホ-ット照明 H=4.800m	4	台			
ロ-ホ-ル照明	LEDロ-ホ-ル照明	15	台			
サイン床埋照明	LED床埋込照明	1	台			
ブ-ロックハンド-ホール (機械据付け)	H1-6 機械 ハ-ックホ0.28m3 化粧蓋込み	11	基			
コンクリート	生コン人力打設	8.5	m3			
型枠		57.5	m ²			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	1.8	m3			
根切り(機械)	ハ-ックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	76.3	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	66	m3			
残土処分		17.5	t			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定器盤の移設		1	面			
小計						
◆文化会館工区						
CV2mm2-3c	FEP管内	948	m			
CV2mm-3c	ラック	210	m			
CV3.5sq-3c	FEP管内	457	m			
CV3.5sq-3c	ラック	140	m			
CV5.5sq-3c	FEP管内	37	m			
CV5.5sq-3c	ラック	70	m			
CV14sq-3c	FEP管内	269	m			
CV14sq-3c	ラック	210	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	1,668	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	14	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	7	m			
ポール照明	LEDポール照明 H=4.527m	14	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポールスタンド照明	LEDポールスタンド照明 H=4.800m	3	台			
ローポール照明	LEDローポール照明	27	台			
サイン床埋照明	LED床埋込照明	9	台			
NARUTO文字サイン床埋込み照明	LED床埋込照明	6	台			
外部用テーパーライト	LEDテーパーライト L=1.220m	88	個			
配線用Box	電源ユニット共	24	個			
アロックハットホル	H1-6 機械 ハックホ0.28m3 (機械据付け) 化粧蓋込み	5	基			
コンクリート	生コン人力打設	7.5	m3			
型枠		55.2	m ²			
砂利地業再生切込	徳島東部 1	1.7	m3			
碎石 (個別)						
RC-40						
根切り (機械)	バックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	76.7	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	67.5	m3			
残土処分		15.6	t			
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明【a】 撤去		4	か所			
照明【b】 撤去		8	か所			
照明【c】 撤去		2	か所			
照明【d】 撤去		10	か所			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	4.9	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	29.9	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	34.8	m3			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 3C FEP内 -	421	m			
FEP30 撤去	埋設	421	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		運搬・処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
◆運搬費						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下 ※無筋コンクリート	4.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 90.0km超120km以下 ※廃プラスチック	0.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 8.5km以下 ※ガラス	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下 ※有価材	0.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	62	m3			
◆処分費						
発生処分費	無筋コンクリート	11.3	t			
発生処分費	廃プラスチック	0.2	t			
発生処分費	ガラス	0.2	t			
発生処分費	有価材	1	t			

