

令和 8 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町大島田								
工 事 名	県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=210.0m 配水管撤去 STW φ 200×151.0m モルタル充填工 φ 200×59.0m 舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係 長 志宇知 誠						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管撤去工	1	式			明 1 号
舗装復旧	1	式			明 2 号
交通誘導員	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離12.4km	1	台			施 19 号
技術管理費	1	式			
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
合計					

[illegible]

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

[illegible]

鳴門市

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

[illegible]

鳴門市

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

第 4 号 明細書				土工	
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	306	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	92	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	111	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	98	m3			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	92	m2			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	92	m2			施 7 号
発生土処分	12	m3			単 2 号
As殻処分	14	m3			単 3 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	2	m			施 8 号
仮設材質料	1	式			明 8 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	92	m2			施 9 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	92	m2			施 10 号
建設汚泥処分	1.05	m3			単 4 号
計					

[illegible]

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

[illegible]

鳴門市

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

第 7 号 明細書					
充填工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
充填工 管閉塞	1.9	m3			施 14 号
充填設備据付撤去工	1	箇所			施 15 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.5	m			施 16 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	12	口			施 17 号
ドレesser 継手工 呼び径200mm	1	口			施 13 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 18 号
MVメカ形キャップⅡ 鋼管・塩ビ用 φ200	1	個			
HIVW φ50×4.0m	2.5	m			
HIエルボ° φ50×90°	5	個			
スリスハ°ルフ° (10K) φ50	2	個			
HIハ°ルフ°ソケット φ50	6	個			
ハ°ルフ°ボックス 塩ビ製	2	個			
計					

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

[illegible]

鳴門市

第 9 号 明細書					
軽量鋼矢板賃料					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽量鋼矢板賃料 90日以内	30	t ・ 日			
整備費	1	現場/ t			
計					

県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事

第 10 号 明細書			支保工賃料			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
アルミ腹起こし賃料 W70-80, H115-130, 2000	60	本・日						
アルミ腹起こし基本料 W70-80, H115-130, 2000	2	本						
アルミ水圧サポート賃料 調整長500-900	60	本・日						
アルミ水圧サポート基本料 調整長500-900	2	本						
水圧手動ポンプ賃料 15-190	30	台・日						
水圧手動ポンプ基本料 15-190	1	台						
計								