工　事　設　計　書

地　区　名	里浦地区
工　事　場　所	鳴門市里浦町里浦

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

請 負 対 象 額　　円也

工　事　概　要	施工延長　L=360.0m 土砂取除　V＝320.0㎥		
起　工　理　由		主任監督員 現場監督員	副課長　三原　尊士 係長　藤本　雅彦

内　訳　書

費目＼区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工　事　価　格						
消費税及び地方消費税						
請　負　対　象　額						

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水路工事02	1	式				
土工	1	式			明　1 号	
仮設工	1	式			明　2 号	
安全費	1	式			明　3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌分析試験費　条例第58条,規則第35条 (諸経費含,28項目,銅含まず)	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

鳴門市

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　1 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 小規模 土砂 標準	320	m3			P　1 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	320	m3			P　2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	320	m3			P　3 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	320	m3			P　4 号	
土砂処分費	320	m3				
計						

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　2 号 明細書 】

仮設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土のう 仕拵え～設置～撤去	2	m3			施　1 号	
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径100mm	1	箇所			施　2 号	
ポンプ運転(小口径) 常時排水 0以上7未満(m3/h)		日			施　3 号	
計						

鳴門市

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　3 号 明細書 】

安全費　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	13	人				
計						

鳴門市

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　1 号 施工単価表 】

土のう 仕拵え～設置～撤去　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500	枚				
土砂 現場採取土	10	m3				
計						
単位当たり						

鳴門市

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　2 号 施工単価表 】

ポンプ設置･撤去(小口径) 口径100㎜　　1　　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				
計						
単位当たり						

鳴門市

里浦地区農業用排水路土砂取除工事

【 第　3 号 施工単価表 】

ポンプ運転(小口径) 常時排水 0以上7未満(m3/h)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

鳴門市