

[illegible]

本 工 事 費 総 括 表

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	単位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	適用
本工事費						総計	
1工区(大桑島)							
	管きょ工 (開削工)	PRP φ 200	式	1			A1号代価表
	マンホール工	小型 φ 300	式	1			A2号代価表
	付帯工	平張コンクリート工 As舗装復旧	式	1			A3号代価表
	安全費		式	1			A4号代価表
2工区(黒崎)							
	管きょ工 (開削工)	PRP φ 200	式	1			A5号代価表
	マンホール工	小型 φ 300	式	1			A6号代価表
	付帯工	平張コンクリート工	式	1			A7号代価表
3工区(南浜)							
	付帯工	平張コンクリート工	式	1			A8号代価表
直接工事費計							
	諸経費		式	1			
工事価格							
消費税等相当額			式	1			
合計							

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1工区(大桑島)	1	式				
管きょ工（開削工） PRP φ200	1	式			A 1 号	
マンホール工 塩ビ製小型マンホール工（φ300）	1	式			A 2 号	
付帯工	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
諸経費	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2工区（黒崎）	1	式				
管きょ工（開削工） PRP φ200	1	式			A 5 号	
マンホール工 塩ビ製小型マンホール工（φ300）	1	式			A 6 号	
付帯工	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
諸経費	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3工区（南浜）	1	式				
付帯工	1	式			A 8 号	
直接工事費計						
諸経費	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 1 号 A代価表 】						
管きょ工（開削工） PRP φ 200					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 1 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	5.5	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.2	m3			P 3 号	
アスファルト塊	0.2	m3				
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	32	m3			施 1 号	
碎石基礎工(機械施工)	2.5	m3			施 2 号	
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	41.9	m			施 3 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:粘性土	6.9	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:砂質土	19.1	m3			施 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	14.4	m3			P 4 号	
計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 2 号 A代価表 】						
マンホール工 塩ビ製小型マンホール工(φ300)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上	8	箇所			施 6 号	
蓋材料費 (災害用トイレ) 鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	6	個				
蓋材料費 鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	2	個				
既設マンホール接続 可とう継手含む	1	式				
専用開閉バー 28型バー	2	組				
計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 3 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
平張コンクリート工	1	式			B 1 号		
As舗装復旧	1	式			B 2 号		
計							

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 4 号 A代価表 】						
安全費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	4	人日			施 7 号	
計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 5 号 A代価表 】						
管きょ工（開削工） PRP φ 200					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	11.5	m3			施 1 号	
碎石基礎工(機械施工)	0.9	m3			施 2 号	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	14.4	m			施 8 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:埴質土	2.4	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:砂質土	6.9	m3			施 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	5.1	m3			P 4 号	
計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 6 号 A代価表 】						
マンホール工 塩ビ製小型マンホール工(φ300)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上	6	箇所			施 6 号	
蓋材料費 (災害用トイレ) 鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	6	個				
既設マンホール接続 可とう継手含む	1	式				
専用開閉バー 28型バー	2	組				
計						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 7 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
平張コンクリート工	1	式			B 3 号		
計							

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
平張コンクリート工	1	式			B 4 号		
計							

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 1 号 B代価表 】

平張コンクリート工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	25	m2			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.9	m2			P 6 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.5	m3			P 7 号	
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	24	m2				
計						
単位当たり						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
As舗装復旧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	5.5	m2			P 8 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	5.5	m2			P 9 号		
計							
単位当たり							

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 3 号 B代価表 】 平張コンクリート工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	25	m2			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.9	m2			P 6 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.5	m3			P 7 号	
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	24	m2				
計						
単位当たり						

大桑島地区外マンホールトイレ整備工事

【 第 4 号 B代価表 】						
平張コンクリート工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	2.5	m3			P 10 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	25	m2			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.9	m2			P 6 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.5	m3			P 7 号	
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	24	m2				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
機械掘削工(小型バックホウ) クロー型 0.13m3						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.13m3		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
砕石基礎工(機械施工)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー RC-40	1.2	m3				
砕石基礎設置 機械施工	1	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クロー型 0.13m3 土質区分:硬質土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC-40	100	m3				
小型バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.13m3		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クロー型 0.13m3 土質区分:砂質土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.13m3		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)起点及び中間形式 径300mm 深2.0m以下 本管径150・200mm	1	箇所				
小型マンホール工(塩化ビニル製)加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
砕石基礎設置 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砕石基礎工 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 通称 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)					
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JD] = 8 運搬距離 5.0km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			
[JG] = 5 運搬距離 3.0km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下							
[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュラン40～0							
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータブレード [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m							
ロートローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり			