

工事名称 鳴門市文化会館1期外構工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 寶崎祥太

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible][illegible]

建築工事 科目別内訳

3

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
石	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
構内舗装	1	式		
屋外排水	1	式		
植栽	1	式		
撤去工	1	式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
石	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
塗装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
撤去工		1	式		

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手摺1 北側	H=850 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※北側20-7'付近	7.8	m			
手摺2 階段-7'ラケット低	H=1150 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	4.2	m			
手摺2 平-7'ラケット低	H=1150 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 階段ハンドレール:st31.8φ ※構内北西側窪地箇所	4	m			
手摺2 階段-7'ラケット高	H=1150 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	4.2	m			
手摺2 平-7'ラケット高	H=1150 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 階段ハンドレール:st31.8φ ブラケット:stFB t12 ※構内北西側窪地箇所	20.3	m			
手摺2 南側	H=950 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	2.4	m			
手摺3	H=850 スチール HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 ※北側・南側玄関付近	20.2	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型 敷きもれ共	140	m			
擬石ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150/170×200×600 L=76.3m 敷きもれ共	1	式			
ﾊﾞｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	車止め(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)	9	基			
誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	235	枚			
誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	ｼｰﾄ貼付ﾀｲﾌﾟ	59	枚			
ﾎﾞｰｽﾀｰｰｽ	W1100×H1500×D150 外装:SUS 溶融亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装 扉:強化ガラスt3+3 材工共	3	基			
館名サイン	W2400×H600 t16 仕上:SUS アルミ錆肌仕様 アルマイト仕上げ 表示:エッジング 材工共	1	基			
自立サイン(1)	W300×H1200 t=16 仕上げ SUS フッ素樹脂焼付塗装 表示:シルク印刷 材工共	5	基			
自立サイン(2)	W900×H1500 t=16 仕上げ SUS フッ素樹脂焼付塗装 表示:シルク印刷 材工共	1	基			
埋込型ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ114.3×t3.0 ウレタン塗装 塗装色:メタリックブラック	1	式			別紙 00-0021
階段段鼻	ステンレス金台 L型(接着) SUS304ヘアライン仕上げ W=40mm	47.7	m			

建築工事		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ﾌﾞﾘｯｸ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 40A 390×6×1,000 ※ﾄﾗｯｸﾞﾔｰﾄﾞ 周辺歩道切り欠き部	2.1	m			
埋没型枠	390×6×1,000 ※同上	13	枚			
排水・硬質ﾌﾞﾘｯｸ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 40A 390×6×1,000 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	1.2	m			
埋没型枠	390×6×1,000 ※同上	13	枚			
既存床仕上げ	人造石小叩き残置 美装及び破損箇所補修	112	m ²			
既設RC躯体表層仕上げ	高圧洗浄:143m ² 爆裂部断面修復28.5箇所 ひび割れ部補修28.5m 欠損部補修:28.5箇所 打ち放し化粧保護:143m ²	1	式			
区画線	実践15cm 溶融式	52.7	m			
ﾋﾞｰｸﾄﾞｻｲﾝ	思いやり駐車場路面標示 3枚 W1600×D1200 ｸﾞﾗｽﾞｰｼｰﾄ溶接ﾀｲﾌﾟ	1	式			
ﾌﾚｯｸﾞ	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｴｰｸﾞ 同等品 材工共	44	本			
ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	18cm×18cm×45cm (ﾌﾚｯｸﾞ基礎部)	44	個			
立水栓	キー水栓(蛇口含む) 材質:ﾌﾙﾐ H=0.8m	2	個			
目皿	SUSφ65	2	枚			
樹脂ｶﾞｰﾃﾙ	φ12×L130mm	28	本			
撥水材塗布 (材工共)	擁壁w200 擁壁w180 階段C0	43.9	m ²			

建築工事		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撥水材塗布 (法定福利費)	擁壁w200 擁壁w180 階段C0	1	式			
皿型ﾌﾞﾛｯｸ	450×600×110 L=41.9m	1	式			
チェーン付きﾎﾞｰﾙ (ｸﾞﾗﾅ内蔵)	H=850mm ﾎﾞｰﾙ:SUS304, φ60.5×t1.5 ｸﾞﾗﾅ:SUS304, φ5×2m(支柱ﾋﾞｯﾁ)	18	本			
チェーン付きﾎﾞｰﾙ (端部型)	H=850mm ﾎﾞｰﾙ:SUS304, φ60.5×t1.5 ｸﾞﾗﾅ:SUS304, φ5×2m(支柱ﾋﾞｯﾁ)	2	本			
飛び石	御影石程度 600×400, t100～150 材工共	6	個			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 仕切板	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 端部 ｽﾊﾟｲﾙﾋﾞﾝ含む	78.9	m			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 仕切板 運送費		1	式			
計						

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 8.5km以下 ※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	67.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 8.5km以下 ※ｱｽﾌｧﾙﾄ	14.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下 ※木くず	22.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.8m3 木材類 90.0km超120km以下 ※金属くず	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.13m3 木材類 D1D区間有り 15.0km以下 ※有価材	1.1	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ0.8m3 土砂 D1D区間有り 8.5km以下	321	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		撤去工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共 [既設タイル撤去]	3.6	m3			
既設舗装撤去	撤去のみ [インターロッキング 撤去]	20.9	m ²			
既設舗装撤去	撤去のみ [平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去]	14	m ²			
アスファルト 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	14.7	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧砕機 標 準 [既設境界壁撤去+既設樹撤去]	2.5	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧砕機 標 準 [既設縁石+既設コンクリート撤去]	3.7	m3			
花壇仮置き移設	w1.0m×D0.4m×H0.4m×5基	1	式			
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
看板撤去積込	W0.8m×D0.1m×H1.0m	1	式			
支柱撤去積込	SUS製 φ50 H0.83m×4本	1	式			
手摺り撤去積込	材質:SUS L=28.7m H=0.9m L=9.2m H=0.9m L=7.0m H=0.6m	1	式			
散水栓(箱共) 撤去	20A -	1	個			
立水栓 撤去	20A -	1	個			
ゲレーチング撤去	St製 W400×L1,000×H50	40	枚			

建築工事		撤去工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋撤去	St製 W430×L500×H110	34	枚			
石碑(文化会館)移設	W3.3*D(厚)0.8*H1.3	1	式			
石碑(鳴門ぶし歌碑)移設		1	式			別紙 00-0023
花壇移設	W 1.0m,D 0.4m,H 0.4m×5基	1	式			
ガールズ・ガウ像移設	W1.6*D(厚)0.6*H2.1	1	個			
ソテツ移設	W2.0m×H1.0m(株立)	1	本			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	76	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	8	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	26	本			
伐採抜根	60cm以上 機械併用	1	本			
抜根	幹周15～25cm未満 人力	3	本			
抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			
計						

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0001
根切り	法付き総掘り バックホウ1.4m3	538	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0002
床付け	総掘り	2,566	m ³			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0003
埋戻し(B種)	- 発生土	120	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0004
盛土(B種)	発生土	115	m3			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石		1	式			別紙 00-0005
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※トラックート 周辺石積	4.8	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※南側玄関周辺石積	5.4	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※地先境界ブロックB	3.5	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※擬石コンクリートブロック	2.1	m3			
敷砂	- 山砂の類 ※誘導点字ブロック	0.6	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1 ※誘導点字ブロック	3.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※ポスターケース	0.4	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※館名サイン	0.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立サイン(1)	0.2	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立サイン(2)	0.1	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※埋込型パナ	0.4	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1 ※喫煙所フェンス支柱基礎	0.3	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※手摺1(北側)基礎部	0.3	m3			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-30	徳島東部 1 ※構内北西側窪地箇所階段	0.3	m3			

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0007
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※トラックで周辺石積	2.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※南側玄関周辺石積	3.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※擬石コンクリートブロック	1.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※ボスターゲス	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※館名サイン	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(1)	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(2)	0.1	m3			

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※ホースタークス基礎Co	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※館名サイン基礎Co	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※自立サイン(1)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※自立サイン(2)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※立水栓埋込水受け	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※構内南西側窪地箇所 (ずれ止め鉄筋)	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※トラックヤード*周辺歩道切り欠き部	0.07	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.05	t			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート		1	式			別紙 00-0012
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※ホースタークス	1.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※館名サイン	0.5	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(1)	0.4	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※自立サイン(2)	0.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※埋込型パブリカ	1.3	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※喫煙所フェンス支柱基礎	0.6	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※手摺1(北側))基礎部	0.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※手摺3	0.4	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※構内北西窪地箇所	25.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※南側玄関周辺	0.5	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※立水栓箇所	0.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※トラックヤード*周辺	20.8	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※トラックヤード*周辺	2.4	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1 ※搬入口	0.3	m3			

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート		1	式			別紙 00-0012
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※受水槽周辺	2.3	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※北側・南側玄関スロープ部	1.4	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※北側玄関スロープ部	0.9	m3			
コンクリート (個別)	F 0=24N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※トラック・周辺歩道切り欠き部	0.9	m3			
コンクリート (個別)	F 0=24N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.5	m3			
コンクリート (個別)	F 0=18N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1 ※マニホール嵩上げコンクリート	0.8	m3			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※ポンプスターケース	1.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※館名サイン	0.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(1)	0.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※自立サイン(2)	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※埋込型バリカ	1.3	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※喫煙所フェンス支柱基礎	0.6	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 ※手摺1(北側))基礎部	0.2	m3			

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※手摺3	0.4	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途 ※構内北西窪地箇所	25.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途 ※南側玄関周辺	0.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※立水栓箇所	0.2	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※トラックヤード 周辺	20.8	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※トラックヤード 周辺	2.4	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※搬入口	0.3	m3			

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※受水槽周辺	2.3	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※北側・南側玄関ｽﾎﾟｰﾌﾞ 部	1.4	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途 ※北側玄関ｽﾎﾟｰﾌﾞ 部	0.9	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※トラックヤード 周辺歩道切り欠き部	0.9	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※マンホール嵩上げコンクリート	0.8	m3			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

建築工事	型枠		躯体				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠		1		式			別紙 00-0015
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※トラッカート`周辺石積捨てCo	0.1		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※南側玄関周辺石積捨てCo	0.2		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※ボ`スタークス基礎Co	4.1		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※ボ`スタークス捨てCo	0.6		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※館名サイン基礎Co	2.4		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※館名サイン捨てCo	0.3		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※自立サイン(1)基礎Co	3.4		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※自立サイン(1)捨てCo	0.7		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※自立サイン(2)基礎Co	1.2		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※自立サイン(2)捨てCo	0.2		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※埋込型ハ`肋基礎Co	14.7		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※喫煙所フェンス支柱基礎Co	5		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※立水栓埋込水受け	1.7		m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ※手摺1(北側)基礎部	2.4		m ²			

建築工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※手摺3	4.1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※窪地箇所階段コンクリート	9.5	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※南側玄関階段コンクリート	1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※土留壁コンクリート	77.1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※防護コンクリート	1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※擁壁(w200)コンクリート	21.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ※擁壁(w180)コンクリート	13.2	m ²			

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※トラックヤード 周辺石積捨てCo	0.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※南側玄関周辺石積捨てCo	0.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※ボアスターゲース基礎Co	4.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※ボアスターゲース捨てCo	0.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※館名サイン基礎Co	2.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※館名サイン捨てCo	0.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(1)基礎Co	3.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(1)捨てCo	0.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(2)基礎Co	1.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※自立サイン(2)捨てCo	0.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※埋込型ハリ基礎Co	14.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※喫煙所フェンス支柱基礎Co	5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※立水栓埋込水受け	1.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※手摺1(北側)基礎部	2.4	m ²			

建築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※手摺3	4.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※窪地箇所階段コンクリート	9.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※南側玄関階段コンクリート	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※土留壁コンクリート	77.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※防護コンクリート	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※擁壁(w200)コンクリート	21.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※擁壁(w180)コンクリート	13.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※側溝床板コンクリート(トラックヤード 周辺)	3.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※側溝床板コンクリート(トラックヤード 周辺)	1.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 ※マンホール嵩上げコンクリート	7.5	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事		撤去工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
石⑥撤去積込	W1.5mxD1.0mXH1.3m	1	式			
石⑦撤去積込	W1.5mxD1.0mXH0.8m	1	式			
石⑧撤去積込	W2.0mxD1.0mXH0.8m	1	式			
石⑨撤去積込	W0.7mxD0.7mXH0.8m	1	式			
石⑩撤去積込	W1.6mxD1.3mXH1.3m	1	式			
石⑪撤去積込	W1.4mxD1.5mXH1.0m	1	式			
石⑫撤去積込	W0.8mxD1.1mXH0.7m	1	式			
石⑬撤去積込	W1.7mxD1.4mXH0.8m	1	式			
石⑭撤去積込	W1.2mxD1.1mXH1.2m	1	式			
石⑮撤去積込	W1.6mxD1.0mXH0.7m	1	式			
石⑯撤去積込	W1.3mxD1.0mXH1.5m	1	式			
石⑰撤去積込	W1.7mxD0.8mXH1.1m	1	式			
石⑱撤去積込	W1.1mxD0.5mXH0.9m	1	式			
石⑲撤去積込	W1.6mxD0.4mXH1.3m	1	式			

建築工事 別紙明細

建築工事		撤去工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
石㉔撤去積込	W0.8mxD0.3mXH1.1m	1	式			
石㉕撤去積込	W0.6mxD0.4mXH1.1m	1	式			
石㉖撤去積込	W1.2mxD0.5mXH1.4m	1	式			
石㉗撤去積込	W0.8mxD0.7mXH0.8m	1	式			
クレーン費	25tクレーン	3	日			
計						
石碑(鳴門ぶし歌碑)移設		1	式			別紙 00-0023
石碑(鳴門ぶし歌碑)設置	W 2.3m,D 0.7m,H 2.9m	1	式			
石①設置	W1.3*D(厚)0.9*H1.0	1	式			
石②設置	W1.1*D(厚)0.9*H1.1	1	式			
石③設置	W2.3*D(厚)0.7*H0.7	1	式			
石④設置	W0.8*D(厚)0.5*H0.6	1	式			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

