工事名称　　鳴門市文化会館1期外構工事

工事場所　　鳴門市撫養町南浜

監督員　係長　寶﨑祥太

（工事価格　　）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
石	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
構内舗装	1	式		
屋外排水	1	式		
植栽	1	式		
撤去工	1	式		

建築工事　科目別内訳

建築工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
計				

機械設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
石	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

建築工事　中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
塗装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
撤去工		1	式		

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

建築工事　細目別内訳

建築工事	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式			別紙 00-0001
床付け		1	式			別紙 00-0002
埋戻し		1	式			別紙 00-0003
盛土		1	式			別紙 00-0004
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	地業				地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石		1	式			別紙 00-0005
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0007
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0008
地盤改良費	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 14.4t/100㎡ ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱用土) ﾊﾟﾗ	77.4	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	鉄筋			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
異形鉄筋		1	式			別紙 00-0009
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0010
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0011
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	コンクリート			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0013
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0014
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	石			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石積(新設)	石積:(撫養石同等品) 捨てコン t50 砕石t100、背面:割栗石t250 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	48.1	㎡			
石積(新設)	石積:(撫養石同等品) 捨てコン t50 砕石t100、背面:割栗石t250 ※南側玄関周辺	54.5	㎡			
裏込材		1	式			別紙 00-0017
玉砂利		1	式			別紙 00-0018
計						

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手摺1 北側	H=850 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※北側ｽﾛｰﾌﾟ付近	7.8	m			
手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ低	H=1150 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	4.2	m			
手摺2 平-ﾌﾞﾗｹｯﾄ低	H=1150 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 階段ハンドレール:st31.8φ ※構内北西側窪地箇所	4	m			
手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ高	H=1150 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:st31.8φ 支柱:st-FB50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	4.2	m			
手摺2 平-ﾌﾞﾗｹｯﾄ高	H=1150 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 階段ハンドレール:st31.8φ ブラケット:stFB t12 ※構内北西側窪地箇所	20.3	m			
手摺2 南側	H=950 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 ※構内北西側窪地箇所	2.4	m			
手摺3	H=850 スチール　HDZ+リン酸処理 手摺:FB-50×12 支柱:FB-50×12@1200 ※北側・南側玄関付近	20.2	m			

建築工事　細目別内訳

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
管理扉	ｽﾗｯｼｭ扉/掘り込み引手(両面)	1	か所			
作図・運搬諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ充填		0.02	m3			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入		0.2	m3			
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ｺﾃ仕上げ	0.4	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	塗装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｯ素性遮熱塗料		1	式			別紙 00-0019
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)		1	式			別紙 00-0020
搬入搬出ｽﾃｰｼﾞ塗装	搬入搬出ｽﾃｰｼﾞ塗装 H1.3×W3.1×D2.2程度 下地処理、清掃・乾燥、下塗り塗装 中塗り、上塗り塗装	1	式			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型 敷きﾓﾙﾀﾙ共	140	m			
擬石ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150/170×200×600 L=76.3m 敷きﾓﾙﾀﾙ共	1	式			
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	車止め(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)	9	基			
誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	235	枚			
誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	ｼｰﾄ貼付ﾀｲﾌﾟ	59	枚			
ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	W1100×H1500×D150 外装:SUS　溶融亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装 扉:強化ガラスt3+3 材工共	3	基			
館名ｻｲﾝ	W2400×H600　t16 仕上:SUS　アルミ錆肌仕様　アルマイト仕上げ 表示:エッジング 材工共	1	基			
自立ｻｲﾝ(1)	W300×H1200 t=16 仕上げ SUS フッ素樹脂焼付塗装 表示:シルク印刷 材工共	5	基			
自立ｻｲﾝ(2)	W900×H1500 t=16 仕上げ SUS フッ素樹脂焼付塗装 表示:シルク印刷 材工共	1	基			
埋込型ﾊﾞﾘｶ	φ114.3×t3.0 ウレタン塗装 塗装色:メタリックブラック	1	式			別紙 00-0021
階段段鼻	ステンレス金台 L型(接着) SUS304ヘアーライン仕上げ W=40mm	47.7	m			

建築工事　細目別内訳

建築工事	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　40A 390×6×1,000 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	2.1	m			
埋没型枠	390×6×1,000 ※同上	13	枚			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　40A 390×6×1,000 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	1.2	m			
埋没型枠	390×6×1,000 ※同上	13	枚			
既存床仕上げ	人造石小叩き残置 美装及び破損箇所補修	112	㎡			
既設RC躯体表層仕上げ	高圧洗浄:143㎡ 爆裂部断面修復28.5箇所 ひび割れ部補修28.5m 欠損部補修:28.5箇所 打ち放し化粧保護:143㎡	1	式			
区画線	実践15cm 溶融式	52.7	m			
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	思いやり駐車場路面標示 3枚 W1600×D1200 クイックシート溶接タイプ	1	式			
ﾃﾝﾄﾌｯｸ	ｽﾜｯﾌﾟﾍﾟｸﾞ同等品 材工共	44	本			
ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	18cm×18cm×45cm (ﾃﾝﾄﾌｯｸ基礎部)	44	個			
立水栓	キー水栓(蛇口含む) 材質:ｱﾙﾐ H=0.8m	2	個			
目皿	SUSφ65	2	枚			
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	φ12×L130mm	28	本			
撥水材塗布(材工共)	擁壁w200 擁壁w180 階段CO	43.9	㎡			

建築工事　細目別内訳

建築工事	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撥水材塗布 (法定福利費)	擁壁w200 擁壁w180 階段CO	1	式			
皿型ﾌﾞﾛｯｸ	450×600×110 L=41.9m	1	式			
ﾁｪｰﾝ付きﾎﾟｰﾙ (ｸｻﾘ内蔵)	H=850mm ﾎﾟｰﾙ:SUS304,φ60.5×t1.5 ｸｻﾘ:SUS304,φ5×2m(支柱ﾋﾟｯﾁ)	18	本			
ﾁｪｰﾝ付きﾎﾟｰﾙ (端部型)	H=850mm ﾎﾟｰﾙ:SUS304,φ60.5×t1.5 ｸｻﾘ:SUS304,φ5×2m(支柱ﾋﾟｯﾁ)	2	本			
飛び石	御影石程度 600×400,t100～150 材工共	6	個			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ仕切板	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ端部 ｽﾊﾟｲｸﾋﾟﾝ含む	78.9	m			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ仕切板 運送費		1	式			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.5km以下 ※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	67.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.5km以下 ※ｱｽﾌｧﾙﾄ	14.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下 ※木くず	22.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類　　- 90.0km超120km以下 ※金属くず	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 DID区間有り 15.0km以下 ※有価材	1.1	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 8.5km以下	321	m3			
計						

建築工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	156	t			
発生材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ	33.8	t			
発生材処分費	木くず	11.2	t			
発生材処分費	金属くず	0.04	t			
発生材処分費	有価材	2.6	t			
発生材処分費	発生土	546	t			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	100×200×80 敷砂 t30 路盤 再生砕石 RC-40 t150	1,589	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層50㎜　路盤150㎜ 再生密粒 500㎡未満　徳島東部１	1,005	㎡			
砂利敷舗装	玉砂利t60 防草シート敷き	210	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 RA-3(600H) ｺﾝｸﾘｰﾄふた ※構内北西側窪地箇所	1	組			
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 RB　(650H) ｺﾝｸﾘｰﾄふた ※構内北西側窪地箇所	1	組			
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付)　15mm@ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	32	m			
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付　30mm@ 平型　T-2 ます幅300	1	か所			
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付　30mm@ 平型　T-2 ます幅450	1	か所			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋嵩上げ	既存ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 化粧蓋共	2	か所			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋	SUS 500x500 t20 細目 枠SUS ※立水栓箇所	2	か所			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋	St 溝幅300用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ※歩道切り欠き部 t25	8	枚			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋	St 溝幅300用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ※歩道切り欠き部 t20	2	枚			
自由勾配側溝	落とし蓋式B300×H300 ※南側玄関周辺	9.8	m			
自由勾配側溝	落とし蓋式B300×H400 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	6.1	m			
プレキャスト集水桝	300×300×520	2	か所			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	0.6	m			
計						

建築工事　細目別内訳

建築工事		植栽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺｹﾞﾏｻﾞｻ	材工共	4,000	本			
ｲﾁｲ	材工共	13	本			
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	材工共	24	本			
水素ｲｵﾝ濃度分析		5	検体			
電気伝導率分析		5	検体			
客土	真砂土　H0.3m	34.5	m3			
計						

建築工事		撤去工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし（個別）	機械 集積・積込み共 [既設ﾀｲﾙ撤去]	3.6	m3			
既設舗装撤去	撤去のみ [ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去]	20.9	㎡			
既設舗装撤去	撤去のみ [平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去]	14	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし（個別）	機械 集積・積込み共	14.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし（個別）	RC造　地上部 圧砕機 標 準 [既設境界壁撤去＋既設桝撤去]	2.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし（個別）	RC造　地上部 圧砕機 標 準 [既設縁石＋既設ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去]	3.7	m3			
花壇仮置き移設	W1.0m×D0.4m×H0.4m×5基	1	式			
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
看板撤去積込	W0.8m×D0.1m×H1.0m	1	式			
支柱撤去積込	SUS製 φ50 H0.83m×4本	1	式			
手摺り撤去積込	材質:SUS L=28.7m H=0.9m L=9.2m H=0.9m L=7.0m H=0.6m	1	式			
散水栓(箱共)撤去	20A -	1	個			
立水栓撤去	20A -	1	個			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	St製 W400×L1,000×H50	40	枚			

建築工事　細目別内訳

建築工事		撤去工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝蓋撤去	St製 W430×L500×H110	34	枚			
石碑(文化会館)移設	W3.3*D(厚)0.8*H1.3	1	式			
石碑(鳴門ぶし歌碑)移設		1	式			別紙 00-0023
花壇移設	W 1.0m,D 0.4m,H 0.4m×5基	1	式			
ｻﾞﾙﾂ・ｻﾞｳ像移設	W1.6*D(厚)0.6*H2.1	1	個			
ｿﾃﾂ移設	W2.0m×H1.0m(株立)	1	本			
伐採抜根	幹周15cm未満　人力	76	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	8	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	26	本			
伐採抜根	60cm以上 機械併用	1	本			
抜根	幹周15～25cm未満 人力	3	本			
抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
灌水設備		1	式			別紙 00-0024
給水設備		1	式			別紙 00-0025
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水設備		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式			別紙 00-0001
根切り	法付き総掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 -	538	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0002
床付け	総掘り	2,566	㎡			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0003
埋戻し(B種)	- 発生土	120	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0004
盛土(B種)	発生土	115	m3			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	地業				地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石		1	式			別紙 00-0005
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積	4.8	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※南側玄関周辺石積	5.4	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※地先境界ﾌﾞﾛｯｸB	3.5	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※擬石ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	2.1	m3			
敷砂	- 山砂の類 ※誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	0.6	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-40	徳島東部 1 ※誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ	3.2	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	0.4	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※館名ｻｲﾝ	0.2	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.2	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.1	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※埋込型ﾊﾞﾘｶ	0.4	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-40	徳島東部 1 ※喫煙所ﾌｪﾝｽ支柱基礎	0.3	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※手摺1(北側)基礎部	0.3	m3			
砂利地業再生切込砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※構内北西側窪地箇所階段	0.3	m3			

建築工事　別紙明細

建築工事	地業					地業
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石		1	式			別紙 00-0005
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ため枡(RA-3)	0.03	m3			
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ため枡(RB)	0.05	m3			
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺土留壁	3.4	m3			
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺平張りCo	2.4	m3			
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-40	徳島東部 1 ※擁壁(w200)基礎部	0.3	m3			
砂利地業再生切込 砕石　(個別) RC-30	徳島東部 1 ※擁壁(w180)基礎部	2.3	m3			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	地業					地業
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			別紙 00-0006
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積	2.7	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※南側玄関周辺石積	3.1	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※擬石ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	1.7	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	0.2	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※館名ｻｲﾝ	0.1	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.1	m3			
コンクリート (個別)	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.1	m3			
計						

建築工事		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積	2.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※南側玄関周辺石積	3.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※擬石ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	1.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※館名ｻｲﾝ	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.1	m3			

建築工事　別紙明細

建築工事		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0007
計						
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	3	回			
計						

建築工事		鉄筋				躯体
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋		1	式			別紙 00-0009
異形鉄筋	SD295 D10 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ基礎Co	0.03	t			
異形鉄筋	SD295 D10 ※館名ｻｲﾝ基礎Co	0.02	t			
異形鉄筋	SD295 D10 ※自立ｻｲﾝ(1)基礎Co	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D10 ※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D10 ※立水栓埋込水受け	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D13 ※構内南西側窪地箇所 （ずれ止め鉄筋）	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D13 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	0.07	t			
異形鉄筋	SD295 D13 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.05	t			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事		鉄筋				躯体
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0010
鉄筋加工組立	小型構造物 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ基礎Co	0.03	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※館名ｻｲﾝ基礎Co	0.02	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※自立ｻｲﾝ(1)基礎Co	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※立水栓埋込水受け	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※構内南西側窪地箇所 （ずれ止め鉄筋）	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	0.07	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.05	t			
計						

建築工事	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ基礎Co	0.03	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※館名ｻｲﾝ基礎Co	0.02	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※自立ｻｲﾝ(1)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co	0.01	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※立水栓埋込水受け	0.01	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※構内南西側窪地箇所 （ずれ止め鉄筋）	0.01	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	0.07	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.05	t			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			別紙 00-0012
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	1.2	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※館名ｻｲﾝ	0.5	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.4	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.2	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※埋込型ﾊﾞﾘｶ	1.3	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※喫煙所ﾌｪﾝｽ支柱基礎	0.6	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※手摺1(北側))基礎部	0.2	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※手摺3	0.4	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※構内北西窪地箇所	25.2	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※南側玄関周辺	0.5	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※立水栓箇所	0.2	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	20.8	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	2.4	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※搬入口	0.3	m3			

建築工事	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			別紙 00-0012
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※受水槽周辺	2.3	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※北側・南側玄関スロープ部	1.4	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※北側玄関スロープ部	0.9	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	0.9	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.5	m3			
コンクリート （個別）	Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５ 徳島東部 1 ※ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	0.8	m3			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ	1.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※館名ｻｲﾝ	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※自立ｻｲﾝ(1)	0.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※自立ｻｲﾝ(2)	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※埋込型ﾊﾟﾘｶ	1.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※喫煙所ﾌｪﾝｽ支柱基礎	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※手摺1(北側))基礎部	0.2	m3			

建築工事　別紙明細

建築工事	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※手摺3	0.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途 ※構内北西窪地箇所	25.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途 ※南側玄関周辺	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※立水栓箇所	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	20.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	2.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※搬入口	0.3	m3			

建築工事　別紙明細

建築工事	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※受水槽周辺	2.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※北側・南側玄関ｽﾛｰﾌﾟ部	1.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 - 圧送費､基本料別途 ※北側玄関ｽﾛｰﾌﾟ部	0.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺歩道切り欠き部	0.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※南側玄関周辺歩道切り欠き部	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - - ※ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	0.8	m3			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	61	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	3	回			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積捨てCo	0.1	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※南側玄関周辺石積捨てCo	0.2	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ基礎Co	4.1	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ捨てCo	0.6	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※館名ｻｲﾝ基礎Co	2.4	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※館名ｻｲﾝ捨てCo	0.3	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※自立ｻｲﾝ(1)基礎Co	3.4	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※自立ｻｲﾝ(1)捨てCo	0.7	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co	1.2	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※自立ｻｲﾝ(2)捨てCo	0.2	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※埋込型ﾊﾞﾘｶ基礎Co	14.7	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※喫煙所ﾌｪﾝｽ支柱基礎Co	5	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※立水栓埋込水受け	1.7	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※手摺1(北側)基礎部	2.4	㎡			

建築工事	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※手摺3	4.1	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※窪地箇所階段ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.5	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※南側玄関階段ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※土留壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	77.1	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※擁壁(w200)ｺﾝｸﾘｰﾄ	21.2	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※擁壁(w180)ｺﾝｸﾘｰﾄ	13.2	㎡			

建築工事　別紙明細

建築工事	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠		1	式			別紙 00-0015
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※側溝床版ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺)	3.1	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度 ※側溝床版ｺﾝｸﾘｰﾄ(南側玄関周辺)	1.6	㎡			
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 ※ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	7.5	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積捨てCo	0.1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※南側玄関周辺石積捨てCo	0.2	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ基礎Co	4.1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※ﾎﾟｽﾀｰｹｰｽ捨てCo	0.6	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※館名ｻｲﾝ基礎Co	2.4	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※館名ｻｲﾝ捨てCo	0.3	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※自立ｻｲﾝ(1)基礎Co	3.4	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※自立ｻｲﾝ(1)捨てCo	0.7	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co	1.2	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※自立ｻｲﾝ(2)捨てCo	0.2	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※埋込型ﾊﾞﾘｶ基礎Co	14.7	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※喫煙所ﾌｪﾝｽ支柱基礎Co	5	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※立水栓埋込水受け	1.7	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※手摺1(北側)基礎部	2.4	㎥			

建築工事　別紙明細

建築工事	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬		1	式			別紙 00-0016
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※手摺3	4.1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※窪地箇所階段ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.5	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※南側玄関階段ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※土留壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	77.1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※擁壁(w200)ｺﾝｸﾘｰﾄ	21.2	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※擁壁(w180)ｺﾝｸﾘｰﾄ	13.2	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※側溝床板ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺)	3.1	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※側溝床板ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺)	1.6	㎥			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復 ※ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	7.5	㎥			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	石					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
裏込材		1	式			別紙 00-0017
割栗石	徳島東部 1 ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺	6.9	m3			
割栗石	徳島東部 1 ※南側玄関周辺	7.8	m3			
計						
玉砂利		1	式			別紙 00-0018
玉砂利	※西側歩道沿い ※ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ周辺石積	5.5	㎡			
玉砂利	※西側歩道沿い ※南側玄関周辺石積	6.2	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	塗装					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｯ素性遮熱塗料		1	式			別紙 00-0019
ﾌｯ素性遮熱塗料	手摺1 北側 (北側ｽﾛｰﾌﾟ付近)	0.8	㎡			
ﾌｯ素性遮熱塗料	手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ低 (構内北西側窪地箇所)	0.4	㎡			
ﾌｯ素性遮熱塗料	手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ高 (構内北西側窪地箇所)	0.4	㎡			
ﾌｯ素性遮熱塗料	手摺3 (北側・南側玄関付近)	2	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	塗装					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)		1	式			別紙 00-0020
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺1 北側 (北側ｽﾛｰﾌﾟ付近)	0.6	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ低 (構内北西側窪地箇所)	4.6	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺2 平-ﾌﾞﾗｹｯﾄ低 (構内北西側窪地箇所)	3.8	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺2 階段-ﾌﾞﾗｹｯﾄ高 (構内北西側窪地箇所)	4.5	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺2 平-ﾌﾞﾗｹｯﾄ高 (構内北西側窪地箇所)	21.3	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺2 南側 (構内北西側窪地箇所)	2.5	㎡			
ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL)	手摺3 (北側・南側玄関付近)	2.5	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

建築工事	ユニット及びその他					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型ﾊﾞﾘｶ	φ114.3×t3.0 ウレタン塗装 塗装色:メタリックブラック	1	式			別紙 00-0021
埋込型ﾊﾞﾘｶ 材工共		35	基			
埋込型ﾊﾞﾘｶ 運賃		35	基			
計						

建築工事		撤去工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
石⑥撤去積込	W1.5mxD1.0mxH1.3m	1	式			
石⑦撤去積込	W1.5mxD1.0mxH0.8m	1	式			
石⑧撤去積込	W2.0mxD1.0mxH0.8m	1	式			
石⑨撤去積込	W0.7mxD0.7mxH0.8m	1	式			
石⑩撤去積込	W1.6mxD1.3mxH1.3m	1	式			
石⑪撤去積込	W1.4mxD1.5mxH1.0m	1	式			
石⑫撤去積込	W0.8mxD1.1mxH0.7m	1	式			
石⑬撤去積込	W1.7mxD1.4mxH0.8m	1	式			
石⑭撤去積込	W1.2mxD1.1mxH1.2m	1	式			
石⑮撤去積込	W1.6mxD1.0mxH0.7m	1	式			
石⑯撤去積込	W1.3mxD1.0mxH1.5m	1	式			
石⑰撤去積込	W1.7mxD0.8mxH1.1m	1	式			
石⑱撤去積込	W1.1mxD0.5mxH0.9m	1	式			
石⑲撤去積込	W1.6mxD0.4mxH1.3m	1	式			

建築工事　別紙明細

建築工事		撤去工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石撤去積込		1	式			別紙 00-0022
石⑳撤去積込	W0.8mxD0.3mxH1.1m	1	式			
石㉑撤去積込	W0.6mxD0.4mxH1.1m	1	式			
石㉒撤去積込	W1.2mxD0.5mxH1.4m	1	式			
石㉓撤去積込	W0.8mxD0.7mxH0.8m	1	式			
ｸﾚｰﾝ費	25tｸﾚｰﾝ	3	日			
計						
石碑(鳴門ぶし歌碑)移設		1	式			別紙 00-0023
石碑(鳴門ぶし歌碑)設置	W 2.3m,D 0.7m,H 2.9m	1	式			
石①設置	W1.3*D(厚)0.9*H1.0	1	式			
石②設置	W1.1*D(厚)0.9*H1.1	1	式			
石③設置	W2.3*D(厚)0.7*H0.7	1	式			
石④設置	W0.8*D(厚)0.5*H0.6	1	式			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
灌水設備		1	式			別紙 00-0024
埋設弁 (弁桝含む)	VC-P	1	個			
散水栓	13A	8	個			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　20A	179	m			
点滴ﾎｰｽ	内径14.6 L=83.6m 耐圧ホース関係 7組 通水試験費含む	1	式			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	179	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	39	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	12.2	m3			
埋戻し(B種)	-　　発生土	26.8	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水設備		1	式			別紙 00-0025
埋設弁 (弁桝含む)	VC-P	2	個			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　13A	80	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	80	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	17.3	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	5.3	m3			
埋戻し(B種)	-　　発生土	12	m3			
計						

機械設備工事		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備		1	式			別紙 00-0026
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　65A	18.3	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.1	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	2	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	1.1	m3			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導員Ｂ		200	人			
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ①	H=0.8m L=259m 5か月	1	式			
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ②	H=0.8m L=126m 5か月	1	式			
土壌分析費	28項目	1	検体			
含有量(溶出)試験	4項目	1	式			別紙 00-0027
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
含有量(溶出)試験	4項目	1	式			別紙 00-0027
含有量(溶出)試験	PCB	1	検体			
含有量(溶出)試験	鉛	1	検体			
含有量(溶出)試験	ｸﾛﾑ	1	検体			
含有量(溶出)試験	六価ｸﾛﾑ	1	検体			
計						